（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 7 月 22 日 に契約した R8　寒河江管内トンネル照明設備工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 7 月 27 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県鶴岡市小淀川字色田72番地の4

氏名　アベ電工株式会社
代表取締役　阿　部　勝

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		11,417,664	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		11,417,664	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		5,996,361	
ﾄﾝﾈﾙ照明制御盤	屋外自立型	面	1	5,203,339	5,203,339	
ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式(制御部、受光部)	組	1	793,022	793,022	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		5,421,303	
ﾄﾝﾈﾙ照明制御盤	屋外自立型	面	1	4,628,281	4,628,281	
ﾄﾝﾈﾙ照明用自動調光装置	照度計式(制御部、受光部)	組	1	793,022	793,022	
機器単体費		式	1		11,417,664	
電気設備		式	1		63,013,717	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1		55,189,353	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		8,485,674	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本・調光)	KAE060BLS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	11	107,869	1,186,559	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE150BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	14	135,231	1,893,234	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE200BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	16	150,071	2,401,136	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE250BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	10	160,273	1,602,730	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	ｱﾝｶｰ含む	式	1		901,596	
接続道路照明器具設置	KCE050-2	台	3	162,036	486,108	
自動調光装置設置	受光部	台	1	14,311	14,311	
分電盤設置工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		705,242	
ﾄﾝﾈﾙ照明制御盤設置	屋外自立型	面	1	70,732	70,732	
引込開閉器盤設置	屋外露出防雨型	面	1	634,510	634,510	
引込柱設置工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		208,980	
引込柱付属品設置	配管、配線、装柱材	式	1		208,980	
配管･配線工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		5,564,549	
屋外配管	G22	m	6	2,744	16,464	
屋外配管	G42	m	16	6,617	105,872	
配管付属品		式	1		13,337	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	CV 2.0mm2-2C	m	114	1,617	184,338	
管内配線	CV 2.0mm2-3C	m	226	1,674	378,324	
管内配線	CV 14mm2-2C	m	114	2,230	254,220	
管内配線	CV 38mm2-3C	m	20	5,571	111,420	
管内配線	IV 3.5mm2	m	80	414.9	33,192	
管内配線	FCPEV-S 0.65mm-3P	m	20	756.9	15,138	
ﾗｯｸ配線	CV 2.0mm2-2C	m	341	2,043	696,663	
ﾗｯｸ配線	CV 2.0mm2-3C	m	534	2,099	1,120,866	
ﾗｯｸ配線	CV 14mm2-2C	m	338	2,656	897,728	
ﾗｯｸ配線	IV 3.5mm2	m	350	494.8	173,180	
露出配線	CV 2.0mm2-2C	m	51	2,495	127,245	
露出配線	CV 2.0mm2-3C	m	51	2,552	130,152	
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 2.0mm2-2C+E 分岐線 CV 2.0mm2-3C 接続材含む	箇所	11	12,104	133,144	
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 2.0mm2-3C 分岐線 CV 2.0mm2-2C 接続材含む	箇所	51	11,046	563,346	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 14mm2-2C+E 分岐線 CV 2.0mm2-3C 接続材含む	箇所	40	15,248	609,920	
配線器具設置工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		2,224,180	
配管支持金具設置		式	1		68,789	
配線支持金具設置	SFS-15DTS(SUS) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 ｱﾝｶｰ含む	箇所	367	5,873	2,155,391	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		148,095	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	200×200×100(SUS) 防水	個	1	19,329	19,329	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×400×200(SUS) 防水	個	1	60,149	60,149	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	600×400×200(SUS) 防水	個	1	68,617	68,617	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		1,111,491	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPL055B	台	24	9,210	221,040	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B	台	10	9,210	92,100	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH220B	台	46	9,210	423,660	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH270B	台	24	9,210	221,040	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH360B	台	12	9,210	110,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
接続道路照明器具撤去(不使用)	KSH-2	台	3	12,159	36,477	
自動調光装置撤去(不使用)	受光部	台	1	6,654	6,654	
分電盤撤去工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		45,939	
ﾄﾝﾈﾙ照明制御盤撤去(不使用)	屋外自立型	面	1	35,366	35,366	
引込開閉器盤撤去(不使用)		面	1	10,573	10,573	
引込柱撤去工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		58,400	
屋外配管撤去(不使用)	G28	m	5	1,901	9,505	
屋外配管撤去(不使用)	G82	m	6	3,913	23,478	
屋外配管撤去(不使用)	PV83	m	2	2,210	4,420	
管内配線撤去(不使用)	CVT 150mm2	m	9	2,129	19,161	
管内配線撤去(不使用)	CPEV-S 0.9mm-3P	m	6	306.1	1,836	
配管･配線撤去工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		2,560,185	
屋外配管撤去(不使用)	G28	m	6	1,901	11,406	
屋外配管撤去(不使用)	G54	m	27	2,795	75,465	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線撤去(不使用)	CV 3.5mm2-2C	m	113	732	82,716	
管内配線撤去(不使用)	CV 3.5mm2-3C	m	114	732	83,448	
管内配線撤去(不使用)	CV 5.5mm2-3C	m	227	732	166,164	
管内配線撤去(不使用)	CV 8mm2-3C	m	227	732	166,164	
管内配線撤去(不使用)	CVT 150mm2	m	20	2,129	42,580	
管内配線撤去(不使用)	IV 5.5mm2	m	59	159.7	9,422	
管内配線撤去(不使用)	CPEV-S 0.9mm-3P	m	20	306.1	6,122	
露出配線撤去(不使用)	CV 3.5mm2-2C	m	181	1,171	211,951	
露出配線撤去(不使用)	CV 3.5mm2-3C	m	346	1,171	405,166	
露出配線撤去(不使用)	CV 5.5mm2-3C	m	342	1,171	400,482	
露出配線撤去(不使用)	CV 8mm2-3C	m	692	1,171	810,332	
露出配線撤去(不使用)	IV 5.5mm2	m	351	252.9	88,767	
配線器具撤去工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		2,147,696	
配管支持金具撤去(不使用)	L=103mm	個	25	1,996	49,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配線支持金具撤去(不使用)	L=153mm	個	1,051	1,996	2,097,796	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工 水沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		19,961	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	150×150×100	個	1	2,661	2,661	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	500×500×300	個	2	8,650	17,300	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		10,395,802	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本・調光)	KAE060BLS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	12	107,869	1,294,428	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(基本・調光)	KAEP060BLS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	2	168,621	337,242	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE035BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	1	100,171	100,171	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE070BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	7	109,075	763,525	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE100BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	9	121,596	1,094,364	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE150BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	12	135,231	1,622,772	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE200BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	12	150,071	1,800,852	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具設置(入口・調光)	KAE250BS-J-D 200V 落下防止金具、銘板含む	台	8	160,273	1,282,184	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具取付金具	ｱﾝｶｰ含む	式	1		1,113,737	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
接続道路照明器具設置	KCE050-2	台	6	162,036	972,216	
自動調光装置設置	受光部	台	1	14,311	14,311	
分電盤設置工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		705,242	
ﾄﾝﾈﾙ照明制御盤設置	屋外自立型	面	1	70,732	70,732	
引込開閉器盤設置	屋外露出防雨型	面	1	634,510	634,510	
引込柱設置工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		173,412	
引込柱付属品設置	配管、配線、装柱材	式	1		173,412	
配管･配線工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		9,557,886	
屋外配管	G42	m	6	6,617	39,702	
屋外配管	G54	m	16	7,074	113,184	
屋外配管	G70	m	13	8,842	114,946	
配管付属品		式	1		13,337	
管内配線	CV 3.5mm2-2C	m	158	1,701	268,758	
管内配線	CV 3.5mm2-3C	m	154	1,798	276,892	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	CV 14mm2-2C	m	85	2,230	189,550	
管内配線	CV 14mm2-3C	m	18	2,576	46,368	
管内配線	CV 22mm2-2C	m	40	2,638	105,520	
管内配線	CV 22mm2-3C	m	4	4,376	17,504	
管内配線	IV 3.5mm2	m	49	414.9	20,330	
管内配線	FCPEV-S 0.65mm-3P	m	4	756.9	3,027	
ﾗｯｸ配線	CV 3.5mm2-2C	m	905	2,127	1,924,935	
ﾗｯｸ配線	CV 3.5mm2-3C	m	612	2,224	1,361,088	
ﾗｯｸ配線	CV 14mm2-2C	m	303	2,656	804,768	
ﾗｯｸ配線	CV 14mm2-3C	m	311	3,002	933,622	
ﾗｯｸ配線	CV 22mm2-2C	m	303	3,064	928,392	
ﾗｯｸ配線	IV 3.5mm2	m	612	494.8	302,817	
露出配線	CV 2.0mm2-2C	m	63	2,495	157,185	
露出配線	CV 2.0mm2-3C	m	63	2,552	160,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	CV 14mm2-3C	箇所	2	12,827	25,654	
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 3.5mm2-2C+E 分岐線 CV 2.0mm2-3C 接続材含む	箇所	14	12,104	169,456	
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 3.5mm2-3C 分岐線 CV 2.0mm2-2C 接続材含む	箇所	63	11,046	695,898	
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 14mm2-2C+E 分岐線 CV 2.0mm2-3C 接続材含む	箇所	24	15,248	365,952	
ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	幹線 CV 22mm2-2C+E 分岐線 CV 2.0mm2-3C 接続材含む	箇所	25	20,729	518,225	
配線器具設置工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		3,674,226	
配管支持金具設置		式	1		74,077	
配線支持金具設置	SFS-15DTS(SUS) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 ｱﾝｶｰ含む	箇所	613	5,873	3,600,149	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		196,150	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200(SUS) 防水	個	1	36,952	36,952	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	500×500×300(SUS) 防水	個	2	79,599	159,198	
ﾄﾝﾈﾙ照明設備撤去工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		1,728,198	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPL055B	台	34	9,210	313,140	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPLP055B	台	5	9,210	46,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH110B	台	36	9,210	331,560	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH180B	台	28	9,210	257,880	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH220B	台	52	9,210	478,920	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH270B	台	8	9,210	73,680	
ﾄﾝﾈﾙ照明器具撤去(不使用)	KPH360B	台	16	9,210	147,360	
接続道路照明器具撤去(不使用)	KSH-2またはKSC-4	台	6	12,159	72,954	
自動調光装置撤去(不使用)	受光部	台	1	6,654	6,654	
分電盤撤去工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		35,366	
ﾄﾝﾈﾙ照明制御盤撤去(不使用)	屋外自立型	面	1	35,366	35,366	
引込柱撤去工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		50,794	
屋外配管撤去(不使用)	G22	m	6	1,118	6,708	
屋外配管撤去(不使用)	G82	m	8	3,913	31,304	
管内配線撤去(不使用)	CVT 60mm2	m	8	1,330	10,640	
管内配線撤去(不使用)	CPEV-S 0.9mm-3P	m	7	306.1	2,142	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管･配線撤去工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		4,111,782	
屋外配管撤去(不使用)	SGPW 40A	m	6	2,795	16,770	
屋外配管撤去(不使用)	SGPW 50A	m	21	2,795	58,695	
屋外配管撤去(不使用)	SGPW 60A	m	13	3,354	43,602	
管内配線撤去(不使用)	CV 3.5mm2-2C	m	30	732	21,960	
管内配線撤去(不使用)	CV 3.5mm2-3C	m	141	732	103,212	
管内配線撤去(不使用)	CV 8mm2-3C	m	169	732	123,708	
管内配線撤去(不使用)	CV 14mm2-2C	m	12	732	8,784	
管内配線撤去(不使用)	CV 14mm2-3C	m	13	732	9,516	
管内配線撤去(不使用)	CV 22mm2-3C	m	85	1,330	113,050	
管内配線撤去(不使用)	CV 38mm2-3C	m	85	1,330	113,050	
管内配線撤去(不使用)	CVT 60mm2	m	4	1,330	5,320	
管内配線撤去(不使用)	IV 5.5mm2	m	28	159.7	4,471	
管内配線撤去(不使用)	IV 22mm2	m	17	306.1	5,203	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線撤去(不使用)	CPEV-S 0.9mm-3P	m	4	306.1	1,224	
露出配線撤去(不使用)	CV 8mm2-4C	m	1,080	1,171	1,264,680	
露出配線撤去(不使用)	CV 14mm2-3C	m	309	1,171	361,839	
露出配線撤去(不使用)	CV 22mm2-4C	m	719	1,597	1,148,243	
露出配線撤去(不使用)	FP 3.5mm2-4C	m	605	1,171	708,455	
配線器具撤去工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		1,257,480	
配管支持金具撤去(不使用)	L=150mm	個	4	1,996	7,984	
配管支持金具撤去(不使用)	L=250mm	個	3	1,996	5,988	
配管支持金具撤去(不使用)	L=450mm	個	4	1,996	7,984	
配線支持金具撤去(不使用)	L=400mm	個	307	1,996	612,772	
配線支持金具撤去(不使用)	L=500mm	個	312	1,996	622,752	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工 月山沢ﾄﾝﾈﾙ		式	1		22,623	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	300×300×200	個	1	5,323	5,323	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去(不使用)	500×500×300	個	2	8,650	17,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路照明設備工		式	1		2,785,350	
道路照明設備設置工		式	1		2,654,950	
道路照明柱設置	IS10B-S(めっき)	基	5	343,179	1,715,895	
道路照明器具設置	KCE100-2	台	5	177,247	886,235	
自動点滅器設置	200V 10A	台	5	10,564	52,820	
道路照明設備撤去工		式	1		130,400	
道路照明柱撤去(不使用)	10m柱	基	5	13,921	69,605	
道路照明器具撤去(不使用)	KSH-2またはKSC-4	台	5	12,159	60,795	
工場製品輸送工		式	1		101,098	
輸送工		式	1		101,098	
輸送(電気)		式	1		101,098	
仮設工		式	1		4,937,916	
ﾄﾝﾈﾙ仮設備工		式	1		1,313,356	
高所作業車		式	1		1,313,356	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		3,624,560	
交通誘導警備員A		人	80	18,364	1,469,120	
交通誘導警備員B		人	140	15,396	2,155,440	
直接工事費		式	1		63,013,717	
共通仮設費		式	1		6,633,769	
共通仮設費		式	1		593,815	
技術管理費		式	1		59,569	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,569	
現場環境改善費（率計上）		式	1		534,246	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,039,954	
純工事費		式	1		69,647,486	
現場管理費		式	1		28,607,234	
機器間接費		式	1		2,079,480	
機器管理費		式	1		2,079,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		100,334,200	
一般管理費等		式	1		18,248,136	
工事価格		式	1		130,000,000	
消費税相当額		式	1		13,000,000	
工事費計		式	1		143,000,000	