（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 7 日 に契約した R8　米沢国道管内交通安全対策工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 7 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県米沢市大字花沢387番地1

氏名　置賜建設株式会社
代表取締役　川野　敬太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		35,013,457	
舗装工		式	1		257,151	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		213,629	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 320ｍｍ	m2	26	2,347	61,022	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 120ｍｍ	m2	31	1,321	40,951	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	34	1,843	62,662	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13F 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超	m2	34	1,441	48,994	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		43,522	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 320ｍｍ	m2	10	2,347	23,470	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上	m2	12	1,671	20,052	
排水構造物工		式	1		1,479,261	
作業土工		式	1		297,442	
床掘り	土砂	式	1		137,082	
埋戻し	土砂	式	1		102,060	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		54,080	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		4,220	
管渠工		式	1		814,380	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600mm	m	0.6	19,084	11,450	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB	m	12.2	65,814	802,930	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		367,439	
現場打ち集水桝	SM-B700-L900-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	164,369	164,369	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	169,494	169,494	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　SM-B900-L900用 500kg/m2	枚	1	33,576	33,576	
防護柵工		式	1		26,950,784	
中央分離帯防護柵工		式	1		26,950,784	
端末基礎･端末金具設置(鋼管杭) 【夜間】	LD種 (φ165.2×5.0×2,600)×5本	箇所	6	600,822	3,604,932	
端末支柱設置 【夜間】	LD種 (φ89.1×4.2×1,430)	本	6	88,476	530,856	
中間支柱設置 (標準部)【夜間】	LD種 (φ89.1×4.2×1,430)	本	312	43,227	13,486,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中間支柱設置 (ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ部)【夜間】	LD種 (φ89.1×4.2×1,430) 根固めﾌﾞﾛｯｸ有	本	14	93,240	1,305,360	
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 【夜間】	LD種 土工部	m	1,331	4,763	6,339,553	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置 【夜間】	(中間部)	箇所	7	136,183	953,281	
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ設置 【夜間】	(端末部)	箇所	6	121,663	729,978	
区画線工		式	1		1,671,165	
区画線工		式	1		1,671,165	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	2,700	205.3	554,310	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	2,700	246.4	665,280	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 30cm 常温	m	1,350	334.5	451,575	
構造物撤去工		式	1		2,878,106	
構造物取壊し工		式	1		2,861,090	
舗装版削孔 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 φ110mm以上128mm未満	孔	318	8,683	2,761,194	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	24	701.2	16,828	
舗装版切断 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	22	1,804	39,688	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	46	214.4	9,862	
舗装版破砕 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	2	16,759	33,518	
運搬処理工		式	1		17,016	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	4,072	12,216	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	1,600	4,800	
仮設工		式	1		1,776,990	
交通管理工		式	1		1,776,990	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		93,950	
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員Ａ	式	1		422,775	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		78,765	
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員Ｂ	式	1		1,181,500	
直接工事費		式	1		35,013,457	
共通仮設費		式	1		4,566,665	
共通仮設費		式	1		396,688	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		60,737	
道路工事施設帳票作成費		式	1		60,737	
現場環境改善費（率計上）		式	1		335,951	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,169,977	
純工事費		式	1		39,580,122	
現場管理費		式	1		17,736,166	
工事原価		式	1		57,316,288	
一般管理費等		式	1		11,183,712	
工事価格		式	1		68,500,000	
消費税相当額		式	1		6,850,000	
工事費計		式	1		75,350,000	