（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 7 日 に契約した R8－9　新庄国道管内橋梁補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 10 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町5番5号

氏名　株式会社柿崎工務所
取締役社長　柿 崎　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【朴木沢橋】		式	1		214,471	
工場製作工		式	1		214,471	
桁補強材製作工		式	1		214,471	
製作加工		t	0.2	949,046	189,809	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	96	256.9	24,662	
工場純工事費		式	1		214,471	
(工場製作原価)		式	1		214,471	
橋梁保全工事		式	1		26,545,985	
鋼桁工		式	1		945,961	
鋼桁補強工		式	1		945,961	
鋼桁補強		t	0.2	4,729,805	945,961	
橋梁付属物工		式	1		8,850,094	
伸縮継手工		式	1		8,850,094	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1車道部)	伸縮量50mm（樋付）2車線相当	m	11.6	321,622	3,730,815	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2車道部)	伸縮量50mm（樋付）2車線相当	m	11.7	321,125	3,757,162	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1歩道部)	伸縮量40mm（樋付）2車線相当	m	2.9	234,251	679,327	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2歩道部)	伸縮量40mm（樋付）2車線相当	m	2.9	235,445	682,790	
現場塗装工		式	1		13,211,406	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		994	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.1	1,221	122	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.1	5,295	529	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,393	139	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	2,040	204	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		13,210,412	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(廃材回収・積込含む)	m2	480	8,941	4,291,680	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	480	11,841	5,683,680	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	480	1,720	825,600	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	480	1,782	855,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	480	815.9	391,632	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	480	1,319	633,120	
産業廃棄物運搬	鉱さい	t	19.3	5,624	108,543	
産業廃棄物処分	鉱さい	t	19.3	21,803	420,797	
仮設工		式	1		3,538,524	
足場工		式	1		2,632,974	
足場		式	1		2,632,974	
交通管理工		式	1		905,550	
交通誘導警備員		式	1		905,550	
直接工事費		式	1		26,545,985	
共通仮設費		式	1		6,336,923	
共通仮設費		式	1		368,193	
技術管理費		式	1		99,511	
簡易施工実態調査費		式	1		35,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設帳票作成費		式	1		63,687	
現場環境改善費（率計上）		式	1		268,682	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,968,730	
純工事費		式	1		32,882,908	
現場管理費		式	1		19,308,314	
（現場原価）		式	1		52,191,222	
工事原価		式	1		88,998,727	
一般管理費等		式	1		15,001,273	
工事価格		式	1		104,000,000	
消費税相当額		式	1		10,400,000	
工事費計		式	1		114,400,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【新田川橋】		式	1		12,376,552	
舗装工		式	1		4,930,395	
橋面防水工		式	1		1,949,940	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	621	3,140	1,949,940	
舗装打換え工 (車道部)		式	1		2,760,227	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	486	224.8	109,252	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	3,452	134,628	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	3,273	127,647	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	496	2,431	1,205,776	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	486	2,434	1,182,924	
舗装打換え工 (歩道部)		式	1		220,228	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	111	224.8	24,952	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,452	10,356	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,995	8,985	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	111	1,585	175,935	
縁石工		式	1		385,597	
縁石工		式	1		385,597	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/209×290×2000(溶融ｽﾗｸﾞ) 片面R	m	45.6	5,640	257,184	
歩車道境界部排水処理	ﾓﾙﾀﾙ 1:3	箇所	9	41.18	370	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	35,247	105,741	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,206	3,618	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,551	4,653	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	4,677	14,031	
区画線工		式	1		28,026	
区画線工		式	1		28,026	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	97	177.5	17,217	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	49	220.6	10,809	
橋梁付属物工		式	1		631,136	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水施設工		式	1		631,136	
排水管（設置）	VP-150	m	23.5	16,777	394,259	
排水管（撤去）	鋼管	m	21.7	10,916	236,877	
橋梁補修工		式	1		779,844	
ひび割れ補修工		式	1		320,428	
充てん工法	20m以下 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1	107,174	107,174	
低圧注入工法	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	213,254	213,254	
断面修復工		式	1		459,416	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.112m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	458,451	458,451	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	4,983	498	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	4,677	467	
仮設工		式	1		5,621,554	
足場工		式	1		3,810,454	
足場		式	1		3,810,454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,811,100	
交通誘導警備員		式	1		1,811,100	
直接工事費		式	1		12,376,552	
共通仮設費		式	1		3,827,230	
共通仮設費		式	1		175,140	
技術管理費		式	1		28,858	
簡易施工実態調査費		式	1		17,912	
道路工事完成図等作成費		式	1		10,946	
現場環境改善費（率計上）		式	1		146,282	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,652,090	
純工事費		式	1		16,203,782	
現場管理費		式	1		10,923,433	
工事原価		式	1		27,127,215	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【砂子沢歩道橋】		式	1		831,266	
工場製作工		式	1		831,266	
桁補強材製作工		式	1		283,950	
製作加工		t	0.3	861,276	258,382	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	T.C.B(防錆)	組	88	287.2	25,273	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	4	73.93	295	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ製作工		式	1		547,316	
製作加工		t	0.5	1,094,632	547,316	
工場純工事費		式	1		831,266	
(工場製作原価)		式	1		831,266	
橋梁保全工事		式	1		3,402,214	
鋼桁工		式	1		868,739	
鋼桁補強工		式	1		868,739	
鋼桁補強		t	0.3	2,895,799	868,739	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工		式	1		1,127,311	
伸縮継手工		式	1		1,088,936	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1歩道部)	伸縮量45mm（樋付）2車線相当	m	2.2	248,580	546,876	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A2歩道部)	伸縮量30mm（樋付）2車線相当	m	2.2	246,391	542,060	
排水施設工		式	1		38,375	
排水管 (設置)	VP-125	m	2.1	12,996	27,291	
排水管 (撤去)	鋼管	m	1.6	6,928	11,084	
現場塗装工		式	1		994	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		994	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.1	1,221	122	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.1	5,295	529	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	1,393	139	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	0.1	2,040	204	
仮設工		式	1		1,405,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ工		式	1		376,684	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ	設置	基	1	101,203	101,203	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ	撤去	基	1	86,913	86,913	
削孔	削孔径 42ｍｍ 削孔深さ 650ｍｍ	孔	9	9,320	83,880	
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	SD345 D32×740(NWｷｬｯﾌﾟ含む・HDZT49)	本	9	11,632	104,688	
足場工		式	1		122,936	
足場		式	1		122,936	
交通管理工		式	1		905,550	
交通誘導警備員		式	1		905,550	
直接工事費		式	1		3,402,214	
共通仮設費		式	1		1,407,098	
共通仮設費		式	1		106,477	
技術管理費		式	1		53,736	
簡易施工実態調査費		式	1		53,736	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		52,741	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,300,621	
純工事費		式	1		4,809,312	
現場管理費		式	1		3,825,241	
（現場原価）		式	1		8,634,553	
工事原価		式	1		9,465,819	