（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 6 日 に契約した　R8－9　猿羽根トンネル補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西村山郡河北町谷地甲1083

氏名　升川建設株式会社
代表取締役社長　升 川　大 和

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		79,415,660	
ﾄﾝﾈﾙ工		式	1		77,637,460	
裏込注入工		式	1		24,671,588	
削孔	削孔深さ L=550mm以上650mm未満	孔	200	21,084	4,216,800	
注入管設置	HT20mm L=850mm以上950mm未満	本	200	9,878	1,975,600	
裏込注入	発砲ｳﾚﾀﾝ 40倍 道路ﾄﾝﾈﾙ 足場有	m3	364	50,767	18,479,188	
剥落防止工		式	1		34,693,850	
剥落防止塗布工	はつり落とし・表面含侵塗布	m2	2	30,855	61,710	
剥落防止(ﾈｯﾄ工)	FRPﾒｯｼｭ 50mm×50mm 難燃ﾀｲﾌﾟ	m2	814	31,842	25,919,388	
剥落防止(ｼｰﾄ工)	ｶﾞﾗｽ繊維ｼｰﾄ 目付量183g/m2	m2	316	27,572	8,712,752	
内面補強工		式	1		5,636,995	
連続繊維ｼｰﾄ補強	炭素繊維ｼｰﾄ 1方向×2 目付量200g/m2	m2	91	61,945	5,636,995	
漏水対策工		式	1		12,635,027	
線導水(導水樋工)	耐寒型 W=210mm ｸﾞﾚｲ色	m	53	22,677	1,201,881	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
線導水(導水樋工)	耐寒型 W=260mm ｸﾞﾚｲ色	m	3	24,143	72,429	
線導水(導水樋工)	耐寒型 W=300mm ｸﾞﾚｲ色	m	34	24,826	844,084	
線導水(導水樋工)	耐寒型 W=360mm ｸﾞﾚｲ色	m	182	27,347	4,977,154	
線導水(導水樋工)	耐寒型 W=460mm ｸﾞﾚｲ色	m	162	28,617	4,635,954	
線導水(導水樋工)	耐寒型 W=660mm ｸﾞﾚｲ色	m	25	36,141	903,525	
仮設工		式	1		1,778,200	
交通管理工		式	1		1,778,200	
交通誘導警備員		式	1		1,778,200	
直接工事費		式	1		79,415,660	
共通仮設費		式	1		7,877,988	
共通仮設費		式	1		730,835	
技術管理費		式	1		80,117	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,531	
簡易施工実態調査費		工種	1	17,586	17,586	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		650,718	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,147,153	
純工事費		式	1		87,293,648	
現場管理費		式	1		34,446,057	
工事原価		式	1		121,739,705	
一般管理費等		式	1		21,760,295	
工事価格		式	1		143,500,000	
消費税相当額		式	1		14,350,000	
工事費計		式	1		157,850,000	