（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 8 月 17 日に契約した　　R8 関山地区舗装修繕工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 8 月 28 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県上山市矢来四丁目15番7号

氏名　堀川土建株式会社
代表取締役　堀 川　真 宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		68,852,151	
舗装工		式	1		19,863,963	
路面切削工		式	1		4,547,572	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	287	476	136,612	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	5,200	485.8	2,526,160	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	200	6,249	1,249,800	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	200	3,175	635,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		195,000	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	200	975	195,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		15,121,391	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 30ｍｍ 3.0m超	m2	287	1,793	514,591	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	5,200	2,809	14,606,800	
排水構造物工		式	1		189,157	
側溝工		式	1		50,485	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (撤去･再設置)	B430-H350	m	8.8	5,737	50,485	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		138,672	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=10cm	m2	36	3,852	138,672	
区画線工		式	1		264,100	
区画線工		式	1		264,100	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,000	161.6	161,600	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	500	205	102,500	
消融雪設備工		式	1		46,221,157	
作業土工		式	1		446,010	
床掘り	土砂	式	1		155,181	
埋戻し	土砂	式	1		211,475	
埋戻し	砂(購入土)	式	1		66,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		12,040	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,074	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管･配線工		式	1		108,579	
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m	28	432.6	12,112	
地中配管	FEP 径 40ｍｍ	m	29	460.3	13,348	
地中配管	FEP 径 65ｍｍ	m	23	604.6	13,905	
地中配管	FEP 径 80ｍｍ	m	46	748.9	34,449	
地中配管	FEP 径 100ｍｍ	m	6	973	5,838	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=150 2倍	m	99	292.2	28,927	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		1,087,554	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600 20K鉄蓋付	箇所	4	212,627	850,508	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600 20K鉄蓋付	箇所	1	237,046	237,046	
接地設置工		式	1		10,858	
接地設置	D種	極	1	10,858	10,858	
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工		式	1		44,568,156	
ｶｯﾀｰ溝入れ	W=12mm t=40mm	m	1,579	712.9	1,125,669	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置		式	1		43,442,487	
構造物撤去工		式	1		557,174	
構造物取壊し工		式	1		517,594	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t<5cm	m	143	2,666	381,238	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	4	34,089	136,356	
運搬処理工		式	1		39,580	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	1,169	4,676	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	2,829	11,316	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	5,897	23,588	
仮設工		式	1		1,756,600	
交通管理工		式	1		1,756,600	
交通誘導警備員		式	1		1,756,600	
直接工事費		式	1		68,852,151	
共通仮設費		式	1		5,657,076	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,244,221	
運搬費		式	1		159,446	
建設機械運搬費		式	1		159,446	
技術管理費		式	1		1,828,039	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,771	
道路工事完成図作成費	舗装工（消融雪施設分）	式	1		18,338	
道路工事完成図作成費	舗装工（舗装修繕分）	式	1		1,747,930	
現場環境改善費（率計上）		式	1		256,736	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,412,855	
純工事費		式	1		74,509,227	
現場管理費		式	1		13,781,721	
工事原価		式	1		88,290,948	
一般管理費等		式	1		8,709,052	
工事価格		式	1		97,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		9,700,000	
工事費計		式	1		106,700,000	