（ 別記様式１ ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 8 日 に契約した R8 真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 9 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目３番５５号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市若葉町５番５号

氏名　株式会社柿﨑工務所
取締役社長　柿 﨑　和 朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		22,633,795	
道路土工		式	1		5,792,761	
掘削工		式	1		3,090,267	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,700	389.5	1,051,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,270	867.5	1,969,225	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	160	433.7	69,392	
路体盛土工		式	1		2,105,858	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,100	247.6	519,960	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	280	879.1	246,148	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	230	5,825	1,339,750	
法面整形工		式	1		596,636	
法面整形(切土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	80	900.1	72,008	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,170	448.4	524,628	
法面工		式	1		2,123,365	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		2,123,365	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	400	297.4	118,960	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系厚0.6mm以上	m2	1,235	1,623	2,004,405	
排水構造物工		式	1		9,003,572	
作業土工		式	1		677,097	
床掘り	土砂	式	1		27,499	107m3
床掘り	土砂	式	1		49,879	165m3
埋戻し	土砂	式	1		167,910	87m3
埋戻し	土砂	式	1		333,612	108m3
基面整正		式	1		98,197	226m2
側溝工		式	1		5,047,400	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	159.6	10,187	1,625,845	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	25.6	11,442	292,915	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.4	6,924	9,693	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	36.4	8,843	321,885	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B700-H440(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	31.7	13,315	422,085	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H700～H1100(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	26.8	22,856	612,540	
自由勾配側溝	US9-B-B700-H500(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	18.1	27,964	506,148	
側溝蓋	Co蓋 US2-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	319	2,552	814,088	
側溝蓋	Co蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	49	3,411	167,139	
側溝蓋	Gr蓋 US3-B400用 T-25	枚	3	14,957	44,871	
側溝蓋	Co蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	21	3,218	67,578	
側溝蓋	Gr蓋 US9-B-B400用 T-25	枚	3	14,957	44,871	
側溝蓋	Co蓋 US9-B-B700用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	17	6,926	117,742	
管渠工		式	1		610,693	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK2-RC1-D300　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	7.5	26,419	198,142	
暗渠排水管	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm	m	70.8	5,827	412,551	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,413,172	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	63,190	63,190	
現場打ち集水桝	SM-B600-L600-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	69,447	69,447	
現場打ち集水桝 (埋設型)	SM-B600-L600-H1100　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	132,869	132,869	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	66,038	66,038	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	76,293	152,586	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	90,546	90,546	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H1400　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	184,530	184,530	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	104,287	208,574	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1700　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	260,524	260,524	
現場打ち集水桝	SM-B1100-L1100-H900　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	126,592	253,184	
蓋	Gr蓋　600×600用　T-25	枚	2	36,867	73,734	
蓋	Gr蓋　700×700用　T-25	枚	3	46,813	140,439	
蓋	Gr蓋　800×800用　T-14	枚	1	50,192	50,192	
蓋	Gr蓋　800×800用　T-25	枚	1	71,533	71,533	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	Gr蓋　1000×1000用　T-25	枚	3	111,046	333,138	
蓋	Gr蓋　1100×1100用　T-25	枚	2	131,324	262,648	
排水工		式	1		255,210	
縦排水	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ)　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	9.8	20,886	204,682	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　BF-B300用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	12	2,179	26,148	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	Aﾀｲﾌﾟ　ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	6,095	24,380	
構造物撤去工		式	1		5,714,097	
構造物取壊し工		式	1		2,435,305	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	260	8,408	2,186,080	
舗装版切断 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	81.3	713.4	57,999	
舗装版切断 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	51.8	713.4	36,954	
舗装版破砕 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	467	217.9	101,759	
舗装版破砕 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	241	217.9	52,513	
運搬処理工		式	1		3,278,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	260	4,441	1,154,660	
殻運搬 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	47	8,260	388,220	
殻運搬 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	8,260	82,600	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	260	5,673	1,474,980	
殻処分 (車道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	47	3,176	149,272	
殻処分 (歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	2,906	29,060	
舗装		式	1		46,331,779	
舗装工		式	1		29,685,958	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		26,474,638	
凍上抑制層(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 130mm	m2	3,710	743.6	2,758,756	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	3,630	806.4	2,927,232	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	3,290	1,220	4,013,800	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,300	2,242	7,398,600	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ20T(改質Ⅱ型) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	3,250	2,885	9,376,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		3,211,320	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	870	1,173	1,020,510	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,030	2,127	2,190,810	
排水構造物工		式	1		4,629,021	
側溝工		式	1		4,573,392	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	Ls3-1-h200-T150(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	325.3	14,059	4,573,392	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		55,629	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	RHM(溶融ｽﾗｸﾞ)	箇所	1	55,629	55,629	
縁石工		式	1		523,343	
縁石工		式	1		523,343	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	358.7	1,459	523,343	
防護柵工		式	1		5,114,923	
路側防護柵工		式	1		5,114,923	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-B4-2E 100m以上 曲線部補正無	m	256.4	19,949	5,114,923	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		6,378,534	
作業土工		式	1		1,051,590	
床掘り	土砂	式	1		334,650	150m3
埋戻し	土砂	式	1		716,940	126m3
境界工		式	1		136,318	
境界杭	根巻き基礎有り	本	13	10,486	136,318	
道路付属物工		式	1		1,138,632	
視線誘導標	Aﾀｲﾌﾟ 防護柵取付 30本以上	本	58	8,574	497,292	
視線誘導標	Bﾀｲﾌﾟ 土中建込 30本以上	本	60	10,689	641,340	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		4,051,994	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	ﾘﾌﾞ管φ250 土砂 管径 250ｍｍ	m	362.4	11,181	4,051,994	
直接工事費		式	1		68,965,574	
共通仮設費		式	1		7,769,381	
共通仮設費		式	1		713,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		141,945	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,799	
道路工事完成図作成費		式	1		80,146	
現場環境改善費（率計上）		式	1		571,647	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,055,789	
純工事費		式	1		76,734,955	
現場管理費		式	1		21,288,071	
工事原価		式	1		98,023,026	
一般管理費等		式	1		17,976,974	
工事価格		式	1		116,000,000	
消費税相当額		式	1		11,600,000	
工事費計		式	1		127,600,000	