（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 10 日 に契約した R8 新庄金山道路新庄金山地区改良舗装工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3

氏名　株式会社 新庄砕石工業所
代表取締役　柿　﨑　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		20,541,603	
道路土工		式	1		1,072,587	
路床盛土工		式	1		922,800	
路床盛土	4.0m以上	m3	2,400	384.5	922,800	
法面整形工		式	1		149,787	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	330	453.9	149,787	
地盤改良工		式	1		15,082,140	
自走式土質改良工		式	1		15,082,140	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 100kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄB	m3	2,700	3,523	9,512,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,660	2,094	5,570,040	
法面工		式	1		147,128	
植生工		式	1		147,128	
種子散布	500m2以上1000m2未満	m2	530	277.6	147,128	
排水構造物工		式	1		4,239,748	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		80,206	
床掘り	土砂	式	1		7,285	28m3
床掘り	土砂	式	1		3,060	10m3
埋戻し		式	1		44,942	23m3
埋戻し		式	1		18,762	6m3
基面整正		式	1		6,157	14m2
側溝工		式	1		3,329,990	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B450-H450(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	5.6	12,736	71,321	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	276	11,583	3,196,908	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF1-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	6.9	8,951	61,761	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		829,552	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	70,301	70,301	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	77,232	154,464	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	4	87,613	350,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	3	21,593	64,779	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	4	47,389	189,556	
舗装		式	1		47,587,688	
舗装工		式	1		47,587,688	
舗装準備工		式	1		531,616	
不陸整正	補足材無し	m2	2,960	179.6	531,616	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		23,984,880	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	2,960	1,636	4,842,560	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	2,960	4,158	12,307,680	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,960	2,309	6,834,640	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		23,071,192	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)	m2	8,200	2,662	21,828,400	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	246	1,607	395,322	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	246	3,445	847,470	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		68,129,291	
共通仮設費		式	1		7,715,416	
共通仮設費		式	1		710,642	
運搬費		式	1		138,804	
建設機械運搬費		式	1		138,804	2台
現場環境改善費（率計上）		式	1		571,838	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,004,774	
純工事費		式	1		75,844,707	
現場管理費		式	1		21,020,187	
工事原価		式	1		96,864,894	
一般管理費等		式	1		17,835,106	
工事価格		式	1		114,700,000	
消費税相当額		式	1		11,470,000	
工事費計		式	1		126,170,000	