（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 18 日 に契約（第 4 回変更）した　山形国道北地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市清住町一丁目2番18号

氏名　山形建設株式会社
代表取締役社長　後藤　吉伸

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		12,755,739	
巡視･巡回工		式	1		5,293,808	
道路巡回工		式	1		5,293,808	
通常巡回 (A)		回	131		4,275,840	
通常巡回 (B)		回	52		711,308	
通常巡回経費		式	1		306,660	
道路清掃工		式	1		514,558	
排水施設清掃工		式	1		514,558	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	270		141,642	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	33		76,758	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		5,686	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		290,472	
植栽維持工		式	1		197,018	
樹木･芝生管理工		式	1		197,018	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周60cm未満	本	17		119,765	
寄植せん定	せん定 低木	m2	330		77,253	
除草工		式	1		783,882	
道路除草工		式	1		783,882	
除草	盛土法肩除草	m2	3,300		295,779	
除草	切土法肩除草	m2	3,300		295,779	
集草		m2	3,300		86,889	
積込運搬		m2	3,300		105,435	
冬期対策施設工		式	1		921,424	
冬期安全施設工		式	1		921,424	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	560		479,864	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	560		441,560	
応急処理工		式	1		2,276,949	
応急処理作業工		式	1		2,276,949	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		2,276,949	
仮設工		式	1		2,768,100	
交通管理工		式	1		2,768,100	
交通誘導警備員		式	1		2,768,100	
道路修繕		式	1		37,723,157	
舗装工		式	1		25,499,259	
路面切削工		式	1		2,517,336	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	3,900		2,253,810	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27		155,223	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2		11,236	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27		86,535	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2		10,532	
舗装打換え工		式	1		532,173	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	53		38,907	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	60		36,720	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9		50,562	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9		47,394	
不陸整正	補足材無し	m2	60		20,010	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	60		210,780	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	60		127,800	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		136,628	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	40		118,720	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	2		11,498	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	2		6,410	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		12,835,870	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	200		65,980	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	210		12,769,890	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		11,952	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	12		11,952	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		9,465,300	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,900		9,465,300	
縁石工		式	1		140,280	
縁石工		式	1		140,280	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	15		140,280	
区画線工		式	1		34,912	
区画線工		式	1		34,912	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	40		8,400	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160		26,512	
道路付属物復旧工		式	1		118,400	
付属物復旧工		式	1		118,400	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満	本	16		118,400	
法面工		式	1		161,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防草処理工		式	1		161,400	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ	m2	30		44,430	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ	m2	70		116,970	
橋梁補修工		式	1		4,698,300	
橋面防水工		式	1		851,221	
橋面防水		m2	277		851,221	
舗装打換え工		式	1		870,387	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	277		62,629	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14		78,652	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14		73,724	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	277		655,382	
区画線工		式	1		17,166	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	33		6,230	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	66		10,936	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ひび割れ補修工		式	1		803,452	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1		803,452	
断面修復工		式	1		414,812	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1		413,905	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		121	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		329	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		457	
足場工		式	1		1,741,262	
足場		式	1		1,741,262	
構造物撤去工		式	1		16,537	
構造物取壊し工		式	1		8,659	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1		8,659	
運搬処理工		式	1		7,878	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1		3,299	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1		4,579	
応急処理工		式	1		1,511,257	
応急処理作業工		式	1		1,511,257	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		1,511,257	
仮設工		式	1		5,542,812	
仮区画線工		式	1		31,512	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	40		6,984	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160		24,528	
交通管理工		式	1		5,511,300	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		5,511,300	
雪寒		式	1		27,561,153	
除雪工		式	1		24,739,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般除雪工		式	1		6,990,270	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R06-2214】	時間	60		1,239,960	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R06-2214】	時間	60		1,375,560	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【21-2222】	時間	50		970,450	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【21-2222】	時間	50		1,069,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【16-2252】	時間	50		1,111,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【16-2252】	時間	50		1,222,800	
運搬除雪工		式	1		9,553,220	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	230		2,756,320	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【16-2252】	時間	100		2,223,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【16-2252】	時間	100		2,445,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【30-2261】	時間	100		1,002,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【30-2261】	時間	100		1,125,300	
凍結防止工		式	1		7,132,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【26-2282】	時間	200		3,371,200	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【26-2282】	時間	200		3,761,000	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	400		0	
歩道除雪工		式	1		1,063,950	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【R02-2262】	時間	50		501,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【R02-2262】	時間	50		562,650	
応急処理工		式	1		1,345,193	
応急処理作業工		式	1		1,345,193	
応急処理作業		式	1		1,345,193	
仮設工		式	1		1,476,320	
交通管理工		式	1		1,476,320	
交通誘導警備員		式	1		1,476,320	
直接工事費		式	1		78,040,049	
共通仮設費		式	1		8,740,998	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		138,358	
運搬費		式	1		138,358	
建設機械運搬費		式	1		138,358	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,602,640	
純工事費		式	1		86,781,047	
現場管理費		式	1		47,732,091	
工事原価		式	1		134,513,138	
一般管理費等		式	1		22,056,862	
スライド足切額		式	1		-1,070,000	
工事価格		式	1		155,500,000	
消費税相当額		式	1		15,550,000	
工事費計		式	1		171,050,000	