（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 4 月 17 日 に契約（第 1 回変更）した 最上川上流溝延地区樋門築堤外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 4 月 17 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県寒河江市大字日田360番地

氏名　國井建設株式会社
代表取締役　國 井　洋 介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管 【１号樋門】		式	1		78,972,207	
樋門･樋管本体工		式	1		45,940,247	
作業土工		式	1		3,225,442	
床掘り	土砂	式	1		570,020	2,200m3
埋戻し		式	1		1,310,100	660m3
基面整正		式	1		167,462	370m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		989,560	1,430m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		188,300	1,400m3
矢板工		式	1		8,275,204	
広幅鋼矢板	Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	93	31,074	2,889,882	
広幅鋼矢板	Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	2	74,959	149,918	
広幅鋼矢板	Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.75m	枚	10	77,168	771,680	
広幅鋼矢板	Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	2	81,270	162,540	
広幅鋼矢板	Ⅱw型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 6m	枚	10	83,479	834,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
可とう鋼矢板	Ⅱw型　可とう鋼矢板　長さ 5.5ｍ 鋼矢板打込長1.9ｍ	枚	2	762,413	1,524,826	
可とう鋼矢板	Ⅱw型　可とう鋼矢板　長さ 6.0ｍ 鋼矢板打込長　1.7ｍ	枚	2	822,570	1,645,140	
矢板頭部鉄筋	SD345　D16	本	186	158.7	29,518	
ﾌﾚｱ溶接	溶接長　L=100㎜	箇所	186	1,435	266,910	
函渠工		式	1		23,374,588	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	220	3,220	708,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 3m 内空高さ1.9m 2連 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	344	26,261	9,033,784	
鉄筋	SD345 D13	t	6.77	175,145	1,185,731	
鉄筋	SD345 D16～25	t	17.1	173,074	2,959,565	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.29	174,060	920,777	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	43	5,217	224,331	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	50	2,856	142,800	
型枠	一般型枠	式	1		6,080,970	690m2
足場	安全ネット必要	式	1		884,480	160掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		1,233,750	250空m3
翼壁工 【川表】		式	1		6,211,678	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	81	3,164	256,284	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	78	26,261	2,048,358	
鉄筋	SD345 D13	t	2.7	175,145	472,891	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.32	173,074	574,605	
型枠	一般型枠	式	1		1,850,730	210m2
足場	安全ネット必要	式	1		663,360	120掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		345,450	70空m3
翼壁工 【川裏】		式	1		4,853,335	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	63	3,154	198,702	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	63	26,261	1,654,443	
鉄筋	SD345 D13	t	2.21	175,145	387,070	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.31	173,074	399,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		1,498,210	170m2
足場	安全ネット必要	式	1		468,360	90掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		246,750	50空m3
釜場工		式	1		3,712,195	
作業土工		式	1		245,100	
床掘り	土砂	式	1		33,683	130m3
埋戻し		式	1		99,250	50m3
基面整正		式	1		54,312	120m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		48,440	70m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		9,415	70m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		2,387,220	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=220mm　150kg/個以上	m2	131	14,772	1,935,132	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②（高炉） t=200mm	m2	78	5,796	452,088	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		1,079,875	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	13	9,372	121,836	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	5	75,837	379,185	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350mm	m2	12	29,151	349,812	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	18	8,415	151,470	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	1	77,572	77,572	
接続水路工		式	1		13,834,345	
作業土工		式	1		1,803,666	
床掘り	土砂	式	1		336,830	1,300m3
埋戻し		式	1		258,050	130m3
基面整正		式	1		230,826	510m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		816,560	1,180m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		161,400	1,200m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		12,030,679	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 52ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	128	9,372	1,199,616	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	4	75,837	303,348	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え350mm	m2	286	30,403	8,695,258	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	128	8,415	1,077,120	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	m3	11	68,667	755,337	
護床工		式	1		9,846,408	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		9,846,408	
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	2t　ｺﾝｸﾘｰﾄ②　(高炉)	m2	418	20,137	8,417,266	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無	m2	418	3,419	1,429,142	
付属物設置工		式	1		1,598,112	
点検施設工		式	1		112,536	
足掛金物	W300 φ19	個	36	3,126	112,536	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		1,485,576	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 700ｍｍ 間詰無	組	8	121,497	971,976	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	長さ 900ｍｍ 間詰無	組	4	128,400	513,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		4,040,900	
工事用道路工		式	1		24,039	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		24,039	90m2
仮水路工		式	1		3,875,298	
床掘り	土砂	式	1		171,006	660m3
埋戻し		式	1		793,980	660m3
土のう	φ1100（丸型）×1100　短期仮設（1年）対応　製作・設置	式	1		2,560,384	332袋
土のう	φ1100（丸型）×1100　短期仮設（1年）対応　撤去	式	1		349,928	332袋
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		141,563	
ﾔｰﾄﾞ造成	RC-40　t=100mm	式	1		141,563	530m2
樋門･樋管 【寺川樋門】		式	1		27,441,393	
樋門･樋管本体工		式	1		17,953,470	
作業土工		式	1		996,857	
床掘り	土砂	式	1		150,278	580m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		516,100	260m3
基面整正		式	1		54,312	120m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		237,162	290m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		39,005	290m3
矢板工		式	1		1,176,567	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.7m	枚	26	42,030	1,092,780	
矢板頭部鉄筋	SD345　D16	本	52	176.3	9,167	
ﾌﾚｱ溶接	溶接長　L=100mm	箇所	52	1,435	74,620	
函渠工		式	1		10,656,314	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	82	3,030	248,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 4.5m 内空高さ 2.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	172	26,261	4,516,892	
鉄筋	SD345 D13	t	3.67	175,145	642,782	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.33	173,074	922,484	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.61	174,060	454,296	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		2,203,250	250m2
足場	安全ネット必要	式	1		829,200	150掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		838,950	170空m3
翼壁工		式	1		1,637,321	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	16	26,261	420,176	
鉄筋	SD345 D13	t	0.49	175,145	85,821	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.34	173,074	58,845	
型枠	一般型枠	式	1		555,219	63m2
足場	安全ネット必要	式	1		497,520	90掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		19,740	4空m3
ｹﾞｰﾄ部函渠工		式	1		1,909,466	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	12	2,988	35,856	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	27	26,261	709,047	
鉄筋	SD345 D13	t	0.46	175,145	80,566	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.33	173,074	57,114	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	24	5,217	125,208	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	27	2,856	77,112	
型枠	一般型枠	式	1		449,463	51m2
足場	安全ネット必要	式	1		276,400	50掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		98,700	20空m3
ｹﾞｰﾄ部U型擁壁工		式	1		1,576,945	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	22	3,387	74,514	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	28	26,261	735,308	
鉄筋	SD345 D13	t	0.49	175,145	85,821	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.11	173,074	19,038	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	16	5,217	83,472	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	17	2,856	48,552	
型枠	一般型枠	式	1		419,680	40m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	式	1		110,560	20掛m2
接続水路工		式	1		4,484,918	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		2,119,898	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	19	16,597	315,343	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑦ (高炉)　B500×H500	m	11.8	19,072	225,049	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=220mm　150kg/個以上	m2	106	14,901	1,579,506	
多自然護岸工		式	1		2,365,020	
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	84	28,155	2,365,020	
仮設工		式	1		5,003,005	
仮水路工		式	1		4,955,996	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1000　t=1.6	式	1		1,808,481	43.2m
素掘側溝	幅 200ｃｍ 高さ 320ｃｍ	式	1		992,880	30m
土のう	φ1100（丸型）×1100　短期仮設（1年）対応　製作・設置	式	1		1,611,808	209袋
土のう	φ1100（丸型）×1100　短期仮設（1年）対応　移設(撤去・再設置)	式	1		156,804	73袋

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土のう	φ1100（丸型）×1100　短期仮設（1年）対応　撤去	式	1		386,023	209袋
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		47,009	
ﾔｰﾄﾞ造成	RC-40　t=100mm	式	1		47,009	176m2
築堤･護岸 【１号樋門】		式	1		27,602,161	
河川土工		式	1		22,013,881	
盛土工(ICT)		式	1		20,446,517	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	17,000	261.5	4,445,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	18,810	597.7	11,242,737	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	18,800	253.1	4,758,280	
法面整形工(ICT)		式	1		1,567,364	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,780	563.8	1,567,364	
地盤改良工		式	1		5,588,280	
表層安定処理工		式	1		5,588,280	
置換		m3	2,580	2,166	5,588,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【寺川樋門】		式	1		1,170,071	
河川土工		式	1		512,321	
盛土工(ICT)		式	1		405,199	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	280	261.5	73,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	310	817.8	253,518	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	310	253.1	78,461	
法面整形工(ICT)		式	1		107,122	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	190	563.8	107,122	
地盤改良工		式	1		657,750	
表層安定処理工		式	1		657,750	
置換		m3	250	2,631	657,750	
直接工事費		式	1		135,185,832	
共通仮設費		式	1		17,526,340	
共通仮設費		式	1		4,886,506	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		2,512,778	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,512,778	2回
技術管理費		式	1		1,130,159	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,130,159	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,243,569	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,639,834	
純工事費		式	1		152,712,172	
現場管理費		式	1		44,090,015	
工事原価		式	1		196,802,187	
一般管理費等		式	1		30,787,813	
工事価格		式	1		227,590,000	
消費税相当額		式	1		22,759,000	
工事費計		式	1		250,349,000	