（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 28 日 に契約（第 1 回変更）した　　戸沢地区改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 28 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3

氏名　株式会社新庄砕石工業所
代表取締役　柿　﨑　　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		54,583,355	
防護柵工		式	1		8,168,491	
防止柵工 (S3)		式	1		8,168,491	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ139.8×t3.5 H=1.5m	基	195	15,201	2,964,195	
金網･支柱(立入防止柵)	2m以下 1.5m	m	273.8	17,424	4,770,691	
門扉	片開き	基	3	144,535	433,605	
排水構造物工 (改修水路)		式	1		11,942,872	
作業土工		式	1		1,231,170	
床掘り	土砂	式	1		490,950	
埋戻し	土砂	式	1		740,220	
側溝工		式	1		10,711,702	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B900-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	0	27,743	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B900-H900(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	216.2	37,142	8,030,100	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US1-B900用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	0	9,322	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　US1-B900用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	242	11,081	2,681,602	
構造物撤去工		式	1		2,544,395	
構造物取壊し工		式	1		1,501,130	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	8,241	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	43	34,910	1,501,130	
排水構造物撤去工		式	1		665,940	
U型側溝撤去	US1-B900-H800	式	1		607,150	50m
蓋版撤去	Co蓋　B900用	式	1		58,790	100枚
運搬処理工		式	1		377,325	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	43	1,904	81,872	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	5,703	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	43	6,871	295,453	
舗装工 (側道補修)		式	1		26,644,920	
路面切削工		式	1		5,515,758	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	0	457.6	0	
路面切削 ②市道前波線	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	757	543.6	411,505	
路面切削(ICT) ③村道岩清水津谷線	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	8,070	471.1	3,801,777	
殻運搬(路面切削) ①	As切削材	m3	0	1,482	0	
殻運搬(路面切削) ②③	As切削材	m3	257	1,647	423,279	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	257	3,421	879,197	
舗装打換え工		式	1		3,455,742	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,230	215	264,450	
殻運搬	舗装版破砕	m3	62	5,149	319,238	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	62	3,206	198,772	
不陸整正	補足材無し	m2	1,230	175.4	215,742	
表層	再生密粒度As20T 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,230	1,998	2,457,540	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		17,673,420	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13F 平均舗装厚 30 ｍｍ	m2	14,060	1,257	17,673,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		765,602	
区画線工		式	1		765,602	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ②③	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	5,270	142.7	752,029	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ③	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱	m	47	288.8	13,573	
仮設工		式	1		4,517,075	
工事用道路工		式	1		3,275,985	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	251	905.6	227,305	
暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm	m	15	9,892	148,380	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		2,900,300	650m2
仮置土工		式	0		0	
仮置土撤去		m3	0	1,180	0	
仮水路工		式	0		0	
素掘側溝	幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	0	1,338	0	
交通管理工		式	1		1,241,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,241,090	79人日
直接工事費		式	1		54,583,355	
共通仮設費		式	1		20,129,315	
共通仮設費		式	1		13,263,163	
運搬費		式	1		1,019,633	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		207,592	1台
仮設材運搬費		式	1		812,041	112.3t
技術管理費		式	1		11,000,899	
道路施設帳票作成費		式	1		61,156	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費		式	1		17,884	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		534,088	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		10,369,887	
ICT活用効果調査費		式	1		17,884	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		654,940	
快適ﾄｲﾚ		式	1		654,940	
現場環境改善費（率計上）		式	1		587,691	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,866,152	
純工事費		式	1		74,712,670	
現場管理費		式	1		22,391,745	
工事原価		式	1		97,104,415	
一般管理費等		式	1		15,095,585	
工事価格		式	1		112,200,000	
消費税相当額		式	1		11,220,000	
工事費計		式	1		123,420,000	