（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 25 日 に契約（第 2 回変更）した R8－9 米沢国道西地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 25 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地

氏名　小国開発(株)
代表取締役　柿 﨑　清 隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		12,708,082	
巡視･巡回工		式	1		5,327,888	
道路巡回工		式	1		5,327,888	
通常巡回 (A)		回	131	32,511	4,258,941	
通常巡回 (B)		回	52	13,623	708,396	
通常巡回経費		式	1		360,551	
道路清掃工		式	1		565,068	
排水施設清掃工		式	1		565,068	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深20～100cm 無蓋	m	25	522.5	13,062	
桝清掃	街渠桝(RHM)有蓋 土砂厚25cm以上	箇所	223	2,317	516,691	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		680	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		34,635	
除草工		式	1		3,731,148	
道路除草工		式	1		3,731,148	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草	盛土法肩除草	m2	27,600	89.27	2,463,852	
除草	切土法肩除草	m2	8,600	89.27	767,722	
集草		m2	8,600	26.22	225,492	
積込運搬		m2	8,600	31.87	274,082	
冬期対策施設工		式	1		2,047,193	
冬期安全施設工		式	1		2,047,193	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,213	855	1,037,115	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,213	786.8	954,388	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	44	677.4	29,805	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	44	588.3	25,885	
応急処理工		式	1		669,325	
応急処理作業工		式	1		669,325	
応急処理作業		式	1		669,325	
仮設工		式	1		367,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		367,460	
交通誘導警備員		式	1		367,460	
道路修繕		式	1		41,015,291	
舗装工		式	1		27,857,432	
路面切削工		式	1		3,897,855	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0	582.9	0	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	5,540	495.3	2,743,962	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	184	4,701	864,984	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	5,661	107,559	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	184	697.5	128,340	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	2,790	53,010	
舗装打換え工		式	1		2,185,042	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	230	737.3	169,579	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	250	611.1	152,775	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	5,661	215,118	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	38	2,790	106,020	
不陸整正	補足材無し	m2	250	333.2	83,300	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	250	3,638	909,500	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	250	2,195	548,750	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		669,585	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	3,078	615,600	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	4,701	47,010	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	697.5	6,975	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		7,187,150	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	1,000	329.4	329,400	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	3.5	99,137	346,979	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	106.5	61,134	6,510,771	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		150,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	150	1,006	150,900	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		13,766,900	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,540	2,485	13,766,900	
縁石工		式	1		949,000	
縁石工		式	1		949,000	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	9,490	949,000	
区画線工		式	1		441,943	
区画線工		式	1		441,943	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	13	888.4	11,549	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	0	210.8	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	740	209.5	155,030	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	120	189.5	22,740	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	1,520	166.2	252,624	
道路付属物復旧工		式	1		688,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属物復旧工		式	1		688,900	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・30本以上	本	100	6,889	688,900	
橋梁補修工		式	1		4,551,260	
橋面防水工		式	1		731,280	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	277	2,640	731,280	
舗装打換え工		式	1		852,613	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	277	225.9	62,574	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	5,661	79,254	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,790	39,060	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	277	2,425	671,725	
区画線工		式	1		17,225	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	33	189.6	6,256	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	66	166.2	10,969	
ひび割れ補修工		式	1		802,003	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	802,003	802,003	
断面修復工		式	1		412,376	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	411,192	411,192	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	6,229	622	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	5,626	562	
足場工		式	1		1,735,763	
足場		式	1		1,735,763	
構造物撤去工		式	1		320,620	
構造物取壊し工		式	1		172,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	8,622	172,440	
運搬処理工		式	1		148,180	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1,783	35,660	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	5,626	112,520	
応急処理工		式	1		3,995,754	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		3,995,754	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		3,995,754	
仮設工		式	1		2,210,382	
仮区画線工		式	1		373,782	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	0	174.9	0	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(黄)	m	740	164.7	121,878	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	1,640	153.6	251,904	
交通管理工		式	1		1,836,600	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,836,600	
雪寒		式	1		30,546,581	
除雪工		式	1		28,180,350	
一般除雪工		式	1		12,333,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R04-2211】	時間	100	20,430	2,043,000	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R04-2211】	時間	100	22,676	2,267,600	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R04-2224】(一人搭乗)	時間	100	15,464	1,546,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R04-2224】(一人搭乗)	時間	100	16,730	1,673,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【17-2256】	時間	100	22,914	2,291,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【17-2256】	時間	100	25,120	2,512,000	
運搬除雪工		式	1		11,274,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【17-2256】	時間	100	22,914	2,291,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【17-2256】	時間	100	25,120	2,512,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2273】	時間	100	9,903	990,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2273】	時間	100	11,120	1,112,000	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分A	【25-2245】	時間	100	15,147	1,514,700	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ 時間帯区分C	【25-2245】	時間	100	16,463	1,646,300	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	100	12,080	1,208,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止工		式	1		3,567,700	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【25-2273】【27-2289】	時間	100	16,869	1,686,900	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【25-2273】【27-2289】	時間	100	18,808	1,880,800	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,004,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【09-2250】	時間	50	9,436	471,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【09-2250】	時間	50	10,655	532,750	
応急処理工		式	1		896,391	
応急処理作業工		式	1		896,391	
応急処理作業		式	1		896,391	
仮設工		式	1		1,469,840	
交通管理工		式	1		1,469,840	
交通誘導警備員		式	1		1,469,840	
直接工事費		式	1		84,269,954	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,841,055	
共通仮設費		式	1		1,041,712	
運搬費		式	1		195,108	
建設機械運搬費		式	1		195,108	
技術管理費		式	1		846,604	
道路工事完成図等作成費		式	1		846,604	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,799,343	
純工事費		式	1		94,111,009	
現場管理費		式	1		48,845,900	
工事原価		式	1		142,956,909	
一般管理費等		式	1		23,213,091	
工事価格		式	1		166,170,000	
消費税相当額		式	1		16,617,000	
工事費計		式	1		182,787,000	