（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 29 日 に契約（第 5 回変更）した 尾花沢国道北地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 29 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市大字福田字福田山711番地の228

氏名　株式会社カキザキ
代表取締役　柿 﨑　千 惠

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		8,164,084	
巡視･巡回工		式	1		5,276,280	
道路巡回工		式	1		5,276,280	
通常巡回 (A)		回	131		4,300,992	
通常巡回 (B)		回	52		715,520	
通常巡回経費		式	1		259,768	
道路清掃工		式	1		94,830	
排水施設清掃工		式	1		94,830	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	50		26,385	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	5		11,700	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,089	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		55,656	
除草工		式	1		549,539	
道路除草工		式	1		549,539	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草	盛土法肩除草	m2	2,300		207,345	
除草	切土法肩除草	m2	2,300		207,345	
集草		m2	2,300		60,927	
積込運搬		m2	2,300		73,922	
冬期対策施設工		式	1		1,069,798	
冬期安全施設工		式	1		1,069,798	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	200		172,380	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	200		158,620	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	125		85,512	
防雪柵現地張出し･収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）張出し	m	375		300,037	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	125		74,287	
防雪柵現地張出し･収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）収納	m	375		278,962	
応急処理工		式	1		431,157	
応急処理作業工		式	1		431,157	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業		式	1		431,157	
仮設工		式	1		742,480	
交通管理工		式	1		742,480	
交通誘導警備員		式	1		742,480	
道路修繕		式	1		31,397,068	
舗装工		式	1		6,048,509	
路面切削工		式	1		423,984	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	500		290,650	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	23		33,258	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2		6,816	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	23		79,442	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2		13,818	
舗装打換え工		式	1		450,964	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	45		33,228	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	50		30,780	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8		27,264	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8		55,272	
不陸整正	補足材無し	m2	50		16,770	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	50		179,250	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	50		108,400	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		216,370	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	67		201,670	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3		4,338	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	3		10,362	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		3,714,900	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	100		33,180	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	60		3,681,720	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		9,791	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	10		9,791	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		1,232,500	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500		1,232,500	
舗装工 (堺田工区)		式	1		13,959,312	
路面切削工		式	1		2,286,352	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	2,440	579.6	1,414,224	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	131	2,162	283,222	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	5,634	61,974	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	131	3,444	451,164	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	6,888	75,768	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		11,672,960	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 長寿命化密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,440	4,784	11,672,960	
舗装工 (大堀工区)		式	1		7,239,402	
路面切削工		式	1		1,068,042	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,290	579.6	747,684	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	60	1,381	82,860	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	3,398	10,194	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	60	3,444	206,640	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	6,888	20,664	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		6,171,360	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 長寿命化密粒度ｱｽｺﾝ(20T) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,290	4,784	6,171,360	
縁石工		式	1		161,636	
縁石工		式	1		161,636	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	17		161,636	
区画線工		式	1		345,371	
区画線工		式	1		28,010	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	30		6,339	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	130		21,671	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
区画線工 (堺田地区)		式	1		204,591	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	430	209.1	89,913	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	690	166.2	114,678	
区画線工 (大堀地区)		式	1		112,770	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 加熱	m	190	209.1	39,729	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	370	166.2	61,494	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	61	189.3	11,547	
道路付属物復旧工		式	1		74,430	
付属物復旧工		式	1		74,430	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満	本	10		74,430	
橋梁補修工		式	1		1,244,661	
断面修復工		式	1		1,244,661	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1		1,241,763	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3		366	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3		460	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3		2,072	
構造物撤去工		式	1		17,154	
構造物取壊し工		式	1		8,709	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1		8,709	
運搬処理工		式	1		8,445	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1		1,536	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1		6,909	
応急処理工		式	1		157,479	
応急処理作業工		式	1		157,479	
応急処理作業		式	1		157,479	
仮設工		式	1		2,149,114	
仮区画線工		式	1		25,314	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	30		5,268	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	130		20,046	
仮区画線工 (堺田地区)		式	1		176,227	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 常温	m	430	164.8	70,864	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	690	152.7	105,363	
仮区画線工 (大堀地区)		式	1		96,973	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(黄) 15cm 常温	m	190	164.8	31,312	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	430	152.7	65,661	
交通管理工		式	1		1,850,600	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,850,600	
雪寒		式	1		29,797,742	
除雪工		式	1		28,003,650	
一般除雪工		式	1		10,198,870	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【27-2204】	時間	80		1,748,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【27-2204】	時間	80		1,930,320	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【20-2223】	時間	70		1,352,890	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【20-2223】	時間	70		1,492,820	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【26-2252】	時間	70		1,759,030	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【26-2252】	時間	70		1,915,410	
運搬除雪工		式	1		9,572,830	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 持込	時間	330		3,978,150	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【R02-2251】	時間	70		1,837,220	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【R02-2251】	時間	70		1,993,670	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【10-2263】	時間	70		834,890	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【10-2263】	時間	70		928,900	
凍結防止工		式	1		7,174,000	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【30-2286】	時間	200		3,391,000	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【30-2286】	時間	200		3,783,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	200		0	
歩道除雪工		式	1		1,057,950	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2270】	時間	50		498,350	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2270】	時間	50		559,600	
応急処理工		式	1		680,372	
応急処理作業工		式	1		680,372	
応急処理作業		式	1		680,372	
仮設工		式	1		1,113,720	
交通管理工		式	1		1,113,720	
交通誘導警備員		式	1		1,113,720	
直接工事費		式	1		69,358,894	
共通仮設費		式	1		8,222,945	
共通仮設費		式	1		386,544	
運搬費		式	1		386,544	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		386,544	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,836,401	
純工事費		式	1		77,581,839	
現場管理費		式	1		43,584,853	
工事原価		式	1		121,166,692	
一般管理費等		式	1		20,173,308	
スライド足切額		式	1		-940,000	
工事価格		式	1		140,400,000	
消費税相当額		式	1		14,040,000	
工事費計		式	1		154,440,000	