（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 18 日 に契約（第 2 回変更）した R8－9 新庄国道南地区維持補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3

氏名　株式会社新庄砕石工業所
代表取締役　柿　﨑　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		17,598,007	
巡視･巡回工		式	1		7,655,766	
道路巡回工		式	1		7,655,766	
通常巡回 (A)		回	131	32,122	4,207,982	
通常巡回 (A-1)		回	131	15,298	2,004,038	
通常巡回 (B)		回	52	13,461	699,972	
通常巡回 (B-1)		回	52	6,730	349,960	
通常巡回経費		式	1		393,814	
道路清掃工		式	1		2,061,822	
路面清掃工		式	1		1,269,310	
路面清掃(路肩部･人力)	塵埃量少ない	km	70	18,133	1,269,310	
排水施設清掃工		式	1		792,512	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm　内深20～100cm 無蓋	m	100	516.3	51,630	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	250	2,289	572,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,332	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		165,300	
除草工		式	1		1,813,840	
道路除草工		式	1		1,813,840	
除草	盛土法肩除草	m2	10,000	88.07	880,700	
除草	切土法肩除草	m2	4,000	88.07	352,280	
集草		m2	14,000	25.91	362,740	
積込運搬		m2	7,000	31.16	218,120	
冬期対策施設工		式	1		3,868,215	
冬期安全施設工		式	1		3,868,215	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,900	837.7	1,591,630	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,900	770.4	1,463,760	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　張出し	m	650	669.2	434,980	
防雪柵現地張出し･収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）　収納	m	650	581.3	377,845	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		746,124	
応急処理作業工		式	1		746,124	
応急処理作業		式	1		746,124	
仮設工		式	1		1,452,240	
交通管理工		式	1		1,452,240	
交通誘導警備員		式	1		1,452,240	
道路修繕		式	1		51,547,009	
舗装工		式	1		41,711,013	
路面切削工		式	1		6,582,429	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0	558.1	0	
路面切削 【夜間】	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	6,460	559	3,611,140	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	1,718	0	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	54	4,817	260,118	
殻運搬(路面切削) 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	230	5,986	1,376,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,859	0	
殻運搬 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	9,351	224,424	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	0	3,216	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	209	3,441	719,169	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	54	4,569	246,726	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	21	2,928	61,488	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,216	0	
殻処分 【夜間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	3,441	82,584	
舗装打換え工		式	1		1,258,370	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	140	702	98,280	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	150	602.9	90,435	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	3,859	88,757	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	3,216	73,968	
不陸整正	補足材無し	m2	150	327.2	49,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	150	3,566	534,900	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	150	2,153	322,950	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		641,740	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)舗装厚50mm	m2	200	2,962	592,400	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	1,718	17,180	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	10	3,216	32,160	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		10,707,698	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	300	325.5	97,650	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1t以上2t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	16	97,853	1,565,648	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	150	60,296	9,044,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		5,207,976	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	0	990	0	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=50cm	m	270	1,457	393,390	
ｸﾗｯｸ処理 【夜間】	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=100cm	m	1,974	2,439	4,814,586	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		17,312,800	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	2,454	0	
表層(車道・路肩部) 【夜間】	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	6,460	2,680	17,312,800	
縁石工		式	1		468,900	
縁石工		式	1		468,900	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	50	9,378	468,900	
区画線工		式	1		961,912	
区画線工		式	1		961,912	
溶融式区画線 【夜間】	溶融式手動 矢印･記号･文字(白) 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	290	1,042	302,180	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	50	185.2	9,260	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱(白)	m	840	336.2	282,408	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 加熱(白)	m	33	557.1	18,384	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	200	144	28,800	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温(白)	m	1,680	191	320,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工		式	1		340,300	
付属物復旧工		式	1		340,300	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗﾝ)H=900mmｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面反射・ 30本以上	本	50	6,806	340,300	
橋梁補修工		式	1		814,719	
橋面防水工		式	0		0	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	0	2,609	0	
舗装打換え工		式	0		0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	0	222.8	0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,859	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	3,216	0	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	0	2,395	0	
区画線工		式	0		0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(白)	m	0	167.2	0	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	0	144	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ひび割れ補修工		式	0		0	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	0	792,411	0	
断面修復工		式	1		814,719	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	2	406,274	812,548	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	6,266	1,253	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	4,594	918	
足場工		式	0		0	
足場		式	0		0	
現場塗装工		式	0		0	
橋梁塗装工 (Rc-Ⅱ)		式	0		0	
塗膜除去	塗膜剥離剤 0.5kg/m2(配剤回収・積込含む)	m2	0	9,461	0	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0	4,093	0	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	0	1,821	0	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 1回	m2	0	1,930	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	894.5	0	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	0	1,445	0	
構造物撤去工		式	1		147,590	
構造物取壊し工		式	1		82,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	8,299	82,990	
運搬処理工		式	1		64,600	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	1,866	18,660	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	10	4,594	45,940	
応急処理工		式	1		746,124	
応急処理作業工		式	1		746,124	
応急処理作業		式	1		746,124	
仮設工		式	1		6,356,451	
仮区画線工		式	1		536,301	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 常温(白)	m	0	148.6	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 常温(白)	m	840	265.2	222,768	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 45cm 常温(白)	m	33	556.3	18,357	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	0	130.7	0	
仮区画線 【夜間】	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温(白)	m	1,680	175.7	295,176	
交通管理工		式	1		5,820,150	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		5,820,150	
雪寒		式	1		26,870,349	
除雪工		式	1		25,104,400	
一般除雪工		式	1		12,924,160	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【R07-2208】	時間	100	21,936	2,193,600	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【R07-2208】	時間	100	24,360	2,436,000	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【R03-2226】	時間	100	20,753	2,075,300	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【R03-2226】	時間	100	22,943	2,294,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【20-2252】	時間	80	23,353	1,868,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【20-2252】	時間	80	25,709	2,056,720	
運搬除雪工		式	1		6,820,360	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分A	【20-2252】	時間	80	23,353	1,868,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 時間帯区分C	【20-2252】	時間	80	25,709	2,056,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【26-2262】	時間	80	10,723	857,840	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【26-2262】	時間	80	12,102	968,160	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	時間	100	10,694	1,069,400	
凍結防止工		式	1		3,503,400	
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【28-2286】	時間	100	16,559	1,655,900	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【28-2286】	時間	100	18,475	1,847,500	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 1t/袋	t	100	0	0	
歩道除雪工		式	1		1,856,480	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【27-2274】	時間	80	10,919	873,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【27-2274】	時間	80	12,287	982,960	
応急処理工		式	1		858,299	
応急処理作業工		式	1		858,299	
応急処理作業		式	1		858,299	
仮設工		式	1		907,650	
交通管理工		式	1		907,650	
交通誘導警備員		式	1		907,650	
直接工事費		式	1		96,015,365	
共通仮設費		式	1		9,471,155	
共通仮設費		式	1		138,635	
運搬費		式	1		138,635	
建設機械運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	1		138,635	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,332,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		105,486,520	
現場管理費		式	1		51,781,380	
工事原価		式	1		157,267,900	
一般管理費等		式	1		27,182,100	
工事価格		式	1		184,450,000	
消費税相当額		式	1		18,445,000	
工事費計		式	1		202,895,000	