（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 9 月 18 日 に契約（第 4 回変更）した　山形国道南地区維持補修工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 9 月 18 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県上山市矢来四丁目15番7号

氏名　堀川土建株式会社
代表取締役　堀 川　真 宏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		13,966,237	
巡視･巡回工		式	1		5,401,143	
道路巡回工		式	1		5,401,143	
通常巡回 (A)		回	131		4,220,951	
通常巡回 (B)		回	52		702,208	
通常巡回経費		式	1		477,984	
道路清掃工		式	1		882,302	
排水施設清掃工		式	1		882,302	
側溝清掃(人力)	内幅20～70cm 内深さ20～100cm 無蓋	m	400		207,160	
桝清掃	街渠桝(RHM) 有蓋 土砂厚 25cm以上	箇所	100		229,600	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		8,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		436,992	
植栽維持工		式	1		1,730,804	
樹木･芝生管理工		式	1		1,730,804	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周30cm以上60cm未満	本	20		126,440	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周60cm以上90cm未満	本	52		593,164	
樹木せん定	高木 剪定夏期幹周90cm以上120cm未満	本	40		644,400	
寄植せん定	せん定 低木	m2	10		2,100	
寄植せん定	せん定 中木	m2	1,000		364,700	
除草工		式	1		937,880	
道路除草工		式	1		937,880	
除草	盛土法肩除草	m2	4,000		353,880	
除草	切土法肩除草	m2	4,000		353,880	
集草		m2	4,000		103,960	
積込運搬		m2	4,000		126,160	
冬期対策施設工		式	1		812,150	
冬期安全施設工		式	1		812,150	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	500		422,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	500		389,200	
応急処理工		式	1		3,108,938	
応急処理作業工		式	1		3,108,938	
応急処理作業		式	1		3,108,938	
仮設工		式	1		1,093,020	
交通管理工		式	1		1,093,020	
交通誘導警備員		式	1		1,093,020	
道路修繕		式	1		43,240,130	
舗装工		式	1		30,450,813	
路面切削工		式	1		4,972,939	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	0		0	
路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業有	m2	10,200	469.5	4,788,900	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27		44,685	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2		8,274	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	27		122,040	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2		9,040	
舗装打換え工		式	1		506,586	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m	53		38,409	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	60		36,252	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9		37,233	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9		40,680	
不陸整正	補足材無し	m2	60		19,752	
上層路盤	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理 仕上り厚 100ｍｍ	m2	60		208,080	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	60		126,180	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		129,550	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ5cm 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	40		117,200	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	2		3,310	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材	m3	2		9,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		402,908	
ｸﾗｯｸ処理	加熱注入式	m	500		162,800	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2t以上5t未満)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13T)	t	4		240,108	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補強工		式	1		9,830	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ W=30cm	m	10		9,830	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		24,429,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	10,200		24,429,000	
縁石工		式	1		184,640	
縁石工		式	1		184,640	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M1(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	20		184,640	
区画線工		式	1		34,468	
区画線工		式	1		34,468	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 加熱	m	40		8,292	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160		26,176	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工		式	1		146,100	
付属物復旧工		式	1		146,100	
視線誘導標復旧	景観型(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)H=900mm ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 穿孔無 両面 10本以上30本未満	本	20		146,100	
法面工		式	1		97,818	
防草処理工		式	1		97,818	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　平面部　露出Ⅱ	m2	6		8,772	
防草ｼｰﾄ設置	不織布長繊維系t=0.6mm以上　法面部　露出Ⅱ	m2	54		89,046	
橋梁補修工		式	1		4,608,450	
橋面防水工		式	1		840,141	
橋面防水		m2	277		840,141	
舗装打換え工		式	1		830,096	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	277		61,826	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14		57,918	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14		63,280	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	277		647,072	
区画線工		式	1		16,948	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 加熱	m	33		6,151	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	66		10,797	
ひび割れ補修工		式	1		793,124	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 90m エポキシ樹脂	構造物	1		793,124	
断面修復工		式	1		409,263	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 塩分吸着剤入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1		408,584	
積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		119	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		199	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1		361	
足場工		式	1		1,718,878	
足場		式	1		1,718,878	
構造物撤去工		式	1		14,153	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		8,547	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1		8,547	
運搬処理工		式	1		5,606	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1		1,990	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1		3,616	
応急処理工		式	1		2,244,688	
応急処理作業工		式	1		2,244,688	
応急処理作業		式	0		0	
応急処理作業		式	1		2,244,688	
仮設工		式	1		5,459,000	
仮区画線工		式	1		31,100	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線(白) 15cm 常温	m	40		6,892	
仮区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線(白) 15cm 常温	m	160		24,208	
交通管理工		式	1		5,427,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		5,427,900	
雪寒		式	1		29,836,926	
除雪工		式	1		25,344,420	
一般除雪工		式	1		7,866,020	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分A	【28-2204】	時間	100		2,040,000	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ 時間帯区分C	【28-2204】	時間	100		2,263,100	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分A	【16-2226】【16-2227】	時間	90		1,693,170	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 時間帯区分C	【16-2226】【16-2227】	時間	90		1,869,750	
運搬除雪工		式	1		6,659,500	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼間)	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級　持込	時間	350		4,140,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【17-2262】【18-2267】	時間	100		1,193,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【17-2262】【18-2267】	時間	100		1,325,400	
凍結防止工		式	1		7,040,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布 時間帯区分A	【24-2274】	時間	200		3,327,800	
凍結防止剤散布 時間帯区分C	【24-2274】	時間	200		3,712,600	
凍結防止剤 (支給品)	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　1t/袋	t	400		0	
歩道除雪工		式	1		3,778,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分A	【17-2262】【18-2267】	時間	150		1,790,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型) 時間帯区分C	【17-2262】【18-2267】	時間	150		1,988,100	
応急処理工		式	1		2,670,806	
応急処理作業工		式	1		2,670,806	
応急処理作業		式	1		2,670,806	
仮設工		式	1		1,821,700	
交通管理工		式	1		1,821,700	
交通誘導警備員		式	1		1,821,700	
直接工事費		式	1		87,043,293	
共通仮設費		式	1		9,325,498	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		136,579	
運搬費		式	1		136,579	
建設機械運搬費		式	1		136,579	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,188,919	
純工事費		式	1		96,368,791	
現場管理費		式	1		50,981,831	
工事原価		式	1		147,350,622	
一般管理費等		式	1		23,799,378	
スライド足切額		式	1		-1,120,000	
工事価格		式	1		170,030,000	
消費税相当額		式	1		17,003,000	
工事費計		式	1		187,033,000	