（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 10 月 23 日 に契約（第 2 回変更）した　　荒屋山改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 10 月 23 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区木町通一丁目4番3号

氏名　前田道路株式会社　東北支店
常務執行役員支店長　　小 野　和 夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		20,801,487	
道路土工		式	1		2,331,174	
掘削工		式	1		233,162	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	730	319.4	233,162	
路体盛土工		式	1		1,115,140	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	5,518	993,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	377.9	75,580	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	200	231.6	46,320	
路床盛土工		式	1		908,190	
路床盛土 (凍上抑制層)	4.0m以上	m3	600	344.5	206,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	670	1,047	701,490	
法面整形工		式	1		74,682	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	180	414.9	74,682	
法面工		式	1		255,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		255,000	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系 厚0.6mm以上	m2	170	1,500	255,000	
擁壁工		式	1		1,681,716	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)		式	1		1,681,716	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	鋼製ﾕﾆｯﾄ	m2	55	17,676	972,180	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設		m2	255	1,543	393,465	
まき出し・敷均し、締固め		m3	173	1,827	316,071	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	0		0	
作業土工		式	0		0	
床掘り(掘削)	軟岩	m3	0	2,969	0	
埋戻し		m3	0	1,808	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	0		0	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え70cm	m2	0	21,341	0	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0	33,112	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0	4,925	0	
排水構造物工		式	1		16,533,597	
作業土工		式	1		240,179	
床掘り	土砂	m3	0	236	0	
床掘り	土砂	式	1		3,306	14m3
床掘り	土砂	m3	0	279	0	
床掘り	土砂	式	1		31,560	113m3
埋戻し		m3	0	1,808	0	
埋戻し		式	1		21,708	12m3
埋戻し		m3	0	2,893	0	
埋戻し		式	1		162,176	56m3
基面整正		m2	0	411.7	0	
基面整正		式	1		21,429	52m2
側溝工		式	1		14,529,433	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融スラグ)	m	82.5	10,629	876,892	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (基礎材無し)	US3-B400-H400 (溶融スラグ)	m	166.8	9,944	1,658,659	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円形側溝	φ200	m	0	15,752	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ円形側溝	φ200	m	622.8	19,258	11,993,882	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,763,985	
現場打ち集水桝	SM-B500-L1100-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	2	78,115	156,230	
現場打ち集水桝	SM-B800-L1800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉)	箇所	1	62,043	62,043	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	170×600×544(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)	箇所	0	69,723	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	170×600×544(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付)	箇所	14	96,245	1,347,430	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×1100用 T-25	枚	0	46,555	0	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×1100用 T-25	枚	2	77,005	154,010	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-2 5	枚	1	44,272	44,272	
舗装		式	1		109,318,175	
舗装工		式	1		64,323,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (路肩部)		式	1		1,770,136	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ	m2	346	1,782	616,572	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	346	3,334	1,153,564	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		14,465,836	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,300	1,146	1,489,800	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	1,220	1,565	1,909,300	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	0	9,177	0	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	689	9,889	6,813,521	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (補強部)	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	383	11,105	4,253,215	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (ﾄﾝﾈﾙ坑内)		式	1		48,087,274	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 平均仕上り厚 350ｍｍ	m2	3,500	2,889	10,111,500	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	3,500	1,565	5,477,500	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	0	7,847	0	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	3,180	9,880	31,418,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
横目地	膨張目地	m	0	6,365	0	
横目地	膨張目地	m	40	6,423	256,920	
横目地	横突合せ目地	m	0	3,834	0	
横目地	横突合せ目地	m	20	6,880	137,600	
側目地		m	634	540.5	342,677	
中央帯側目地		m	634	540.5	342,677	
縁石工		式	1		5,608,816	
縁石工		式	1		5,608,816	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	130/155×250	m	0	7,390	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	130/155×250	m	622.8	8,766	5,459,464	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	円形側溝集水桝用 L=800	m	0	8,531	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	円形側溝集水桝用 L=800	m	11.2	13,335	149,352	
防護柵工		式	1		14,440,618	
中央分離帯防護柵工		式	1		14,440,618	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
剛性防護柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張材入り	m	0	44,491	0	
剛性防護柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2(高炉)膨張材入り	m	317	45,554	14,440,618	
道路付属施設工		式	1		22,317,827	
作業土工		式	1		680,478	
床掘り		m3	0	2,074	0	
床掘り		式	1		267,804	129m3
埋戻し		m3	0	3,783	0	
埋戻し		式	1		412,674	109m3
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		21,055,691	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ、Hﾀｲﾌﾟ)	FEPφ50×4条	m	119.1	1,918	228,433	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Gﾀｲﾌﾟ)	角形多条電線管　φ50×19条	m	285.9	39,843	11,391,113	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Iﾀｲﾌﾟ)	角形多条電線管　φ50×21条、φ81×1条	m	17.9	46,783	837,415	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Jﾀｲﾌﾟ)	角形多条電線管　φ50×19条	m	18.9	39,843	753,032	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×900 蓋(T-25)	箇所	1	427,106	427,106	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×1500 蓋(T-14)	箇所	1	1,234,654	1,234,654	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1500×1500 蓋(T-25)	箇所	1	1,540,578	1,540,578	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×1500 蓋(T-25)	箇所	0	546,188	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×1500 蓋(T-25)	箇所	1	528,116	528,116	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 蓋(縞鋼板)	箇所	0	334,050	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 蓋(縞鋼板)	箇所	14	293,946	4,115,244	
中央分離帯工		式	1		581,658	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm	m2	154	3,777	581,658	
監査廊工		式	1		2,627,668	
監査廊工		式	1		2,627,668	
中詰土		m3	120	2,893	347,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	368.3	47,879	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	130	225.6	29,328	
保護砂		m3	75	6,045	453,375	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	508	1,279	649,732	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) 舗装厚 70ｍｍ	m2	527	2,030	1,069,810	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	8	3,798	30,384	
直接工事費		式	1		130,119,662	
共通仮設費		式	1		13,661,667	
共通仮設費		式	1		1,894,677	
運搬費		式	1		570,388	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		570,388	1回
技術管理費		式	1		126,934	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,531	
道路工事完成図作成費		式	1		69,403	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,197,355	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,766,990	
純工事費		式	1		143,781,329	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		36,055,031	
工事原価		式	1		179,836,360	
一般管理費等		式	1		28,163,640	
工事価格		式	1		208,000,000	
消費税相当額		式	1		20,800,000	
工事費計		式	1		228,800,000	