（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 10 月 22 日 に契約（第 1 回変更）した　　萩野改良工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 10 月 22 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県新庄市十日町1574番地の3

氏名　株式会社新庄砕石工業所
代表取締役　柿　﨑　　赳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		176,163,007	
道路土工		式	1		46,311,299	
掘削工(ICT)		式	1		25,974,355	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	34,100	302.3	10,308,430	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	405.1	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	26,470	467.5	12,374,725	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,200	1,496	3,291,200	
路体盛土工(ICT)		式	1		38,475	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	150	256.5	38,475	
路床盛土工(ICT)		式	1		15,002,540	
路床盛土(ICT)		m3	5,300	371.8	1,970,540	
路床盛土(ICT) (凍上抑制層)	t=32cm	m3	2,500	371.8	929,500	
土材料	C-40	式	1		12,102,500	
法面整形工(ICT)		式	1		2,532,849	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	2,670	874.3	2,334,381	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	360	551.3	198,468	
残土処理工		式	1		2,763,080	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	26,800	103.1	2,763,080	
地盤改良工		式	1		73,948,333	
自走式土質改良工		式	1		73,948,333	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0	1,809	0	
土質改良	ﾚｷ質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	0	2,252	0	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	26,800	2,007	53,787,600	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 54kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	150	2,513	376,950	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 78kg/m3 高炉ｾﾒﾝﾄ	m3	5,300	3,058	16,207,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,368	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	5,290	405.2	2,143,508	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	150	592.1	88,815	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,400	248.9	1,344,060	
法面工		式	1		45,247,270	
植生工		式	1		244,902	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,020	240.1	244,902	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	0	6,027	0	
法枠工		式	1		45,002,368	
簡易吹付枠	H=100 W1=300 W2=1000 枠内植生基材吹付t=5cm	m2	3,481	12,928	45,002,368	
排水構造物工		式	1		10,568,585	
作業土工		式	1		755,251	
床掘り	土砂	式	1		5,336	
床掘り	土砂	式	1		116,868	
埋戻し		式	1		328,729	
埋戻し		式	1		253,052	
基面整正		式	1		51,266	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		1,227,987	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BF2-B450-H295(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	8.1	8,599	69,651	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	100	11,209	1,120,900	
自由勾配側溝	US9-B-B400-H600(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	1.8	17,237	31,026	
側溝蓋	Co蓋 US9-B-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	2	3,205	6,410	
管渠工		式	1		21,010	
暗渠排水管	据付 VUφ150	m	5.7	3,686	21,010	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		475,683	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	3	86,577	259,731	
蓋	鋼製Gr蓋 800×800用(T-25)	枚	3	71,984	215,952	
地下排水工		式	1		3,990,660	
地下排水	UD-A-①	m	0	11,742	0	
地下排水	UD-A-① ﾌｨﾙﾀｰ材C-40	m	293	13,620	3,990,660	
排水工		式	1		4,097,994	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
小段排水 (W=1.5m)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	m	0	18,177	0	
小段排水 (W=3.0m)	BF2-B300-H200(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	m	73.8	27,722	2,045,883	
小段排水 (W=3.0m)	BF2-B350-H235(溶融ｽﾗｸﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ ②	m	72.6	28,266	2,052,111	
側道工		式	1		87,520	
敷砂利工		式	1		87,520	
敷砂利	t=10cm RC-40	m2	320	273.5	87,520	
直接工事費		式	1		176,163,007	
共通仮設費		式	1		19,673,561	
共通仮設費		式	1		3,110,618	
技術管理費		式	1		1,578,381	
道路工事施設帳票作成費		式	1		61,238	
土質等試験費		式	1		403,184	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,113,959	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,532,237	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		16,562,943	
純工事費		式	1		195,836,568	
現場管理費		式	1		58,386,415	
工事原価		式	1		254,222,983	
一般管理費等		式	1		38,277,017	
工事価格		式	1		292,500,000	
消費税相当額		式	1		29,250,000	
工事費計		式	1		321,750,000	