（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 10 月 30 日 に契約（第 2 回変更）した　　米沢管内橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 10 月 30 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765番地
小国開発 株式会社
氏名　代表取締役　柿 﨑　清 隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (新間瀬橋)		式	1		6,382,293	
工場製作工		式	1		6,382,293	
床版補強材製作工		式	1		5,941,781	
製作加工		t	0	597,258	0	
製作加工		t	7.1	816,098	5,794,295	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B	組	624	214.8	134,035	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	56	240.2	13,451	
桁補強材製作工		式	1		351,271	
製作加工		t	0.5	650,468	325,234	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	T.C.B	組	119	218.8	26,037	
工場塗装工 (C-5塗装系)		式	1		64,516	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	6	3,156	18,936	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	6	1,789	10,734	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	6	896.7	5,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	m2	6	1,505	9,030	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗装回数 1回	m2	6	1,071	6,426	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗装回数 1回	m2	6	2,335	14,010	
工場塗装工 （摩擦接合部）		式	1		24,725	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	5	3,156	15,780	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	5	1,789	8,945	
間接労務費		式	1		101,019	
工場純工事費		式	1		6,483,312	
工場管理費		式	1		145,442	
（工場製作原価）		式	1		6,628,754	
橋梁保全工事 （新間瀬橋）		式	1		27,866,396	
工場製品輸送工		式	1		55,774	
輸送工		式	1		55,774	
輸送		t	0.5	111,548	55,774	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		3,477,799	
橋面防水工		式	1		1,347,478	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	506	2,663	1,347,478	
舗装打換え工		式	1		2,130,321	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	506	227.1	114,912	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	5,272	173,976	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,809	92,697	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚 25ｍｍ 3.0m超	m2	506	1,400	708,400	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	506	2,056	1,040,336	
区画線工		式	1		26,650	
区画線工		式	1		26,650	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	110	145.8	16,038	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	56	189.5	10,612	
橋梁床版工		式	1		16,918,144	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版補強工(増桁架設工法)		式	1		4,831,603	
増桁架設	障害無し	t	0	450,111	0	
増桁架設	障害有り	t	7.5	644,193	4,831,447	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	m3	0.02	1,215	24	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	3,629	72	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	3,042	60	
床版補修工		式	1		12,086,541	
床版補修 (打換え部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	24	412,651	9,903,624	
床版補修 (表面補修部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	5	390,833	1,954,165	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	29	1,215	35,235	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	29	3,630	105,270	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	29	3,043	88,247	
鋼桁工		式	1		1,026,347	
鋼桁補強工		式	1		1,026,347	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼桁補強		t	0.5	2,052,695	1,026,347	
橋梁付属物工		式	1		370,762	
排水施設工		式	1		370,762	
排水管 (設置)	VP管	m	14.9	18,659	278,019	
排水管 (撤去)	鋼管	m	13.2	7,026	92,743	
現場塗装工		式	1		78,016	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		78,016	
素地調整	動力工具処理	m2	4	5,118	20,472	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	4	3,528	14,112	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	4	1,158	4,632	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	4	5,182	20,728	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	4	1,513	6,052	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	4	3,005	12,020	
仮設工		式	1		5,912,904	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場工		式	1		2,582,904	
足場		式	1		2,582,904	
交通管理工		式	1		3,330,000	
交通誘導警備員		式	1		3,330,000	
直接工事費		式	1		27,866,396	
共通仮設費		式	1		6,764,667	
共通仮設費		式	1		480,092	
技術管理費		式	1		129,511	
道路工事完成図作成費		式	1		11,955	
簡易施工実態調査		式	1		53,796	
道路施設帳票作成費		式	1		63,760	
現場環境改善費（率計上）		式	1		350,581	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,284,575	
純工事費		式	1		34,631,063	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		20,642,489	
(現場原価)		式	1		55,273,552	
工事原価		式	1		91,213,069	
一般管理費等		式	1		14,726,931	
工事価格		式	1		105,940,000	
消費税相当額		式	1		10,594,000	
工事費計		式	1		116,534,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (登戸橋)		式	1		120,006	
工場製作工		式	1		120,006	
桁補強材製作工		式	1		104,302	
製作加工		t	0.1	922,040	92,204	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	H.T.B	組	46	168.2	7,737	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	O.S.B	組	30	115.5	3,465	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	ﾌﾘｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ	組	3	298.8	896	
工場塗装工 (C-5系)		式	1		10,757	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	1	3,157	3,157	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	1	1,790	1,790	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	1	897	897	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗　　塗装回数 1回	m2	1	1,506	1,506	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 赤系 塗 装回数 1回	m2	1	1,071	1,071	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 赤系 塗 装回数 1回	m2	1	2,336	2,336	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場塗装工 (摩擦接合部)		式	1		4,947	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	1	3,157	3,157	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	1	1,790	1,790	
間接労務費		式	1		29,635	
工場純工事費		式	1		149,641	
工場管理費		式	1		39,293	
(工場製作原価)		式	1		188,934	
橋梁保全工事 (登戸橋)		式	1		13,161,381	
工場製品輸送工		式	1		11,158	
輸送工		式	1		11,158	
輸送		t	0.1	111,581	11,158	
舗装工		式	1		3,627,383	
橋面防水工		式	1		1,359,358	
橋面防水	床版防水層(ﾚﾍﾞﾙT0)	m2	539	2,522	1,359,358	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装打換え工		式	1		2,268,025	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	539	227.1	122,406	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	5,272	184,520	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	2,809	98,315	
基層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13FW)改質Ⅱ型 舗装厚25ｍｍ 3.0m超	m2	539	1,400	754,600	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T) 改質Ⅱ型 舗装厚40ｍｍ 3.0m超	m2	539	2,056	1,108,184	
区画線工		式	1		28,866	
区画線工		式	1		28,866	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	120	145.8	17,496	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)	m	60	189.5	11,370	
橋梁床版工		式	1		4,747,029	
床版補修工		式	1		4,747,029	
床版補修 (打換え部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	3	413,747	1,241,241	
床版補修 (表面補修部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	9	378,380	3,405,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	12	1,215	14,580	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	12	3,169	38,028	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	12	3,980	47,760	
鋼桁工		式	1		741,417	
鋼桁補強工		式	1		741,417	
鋼桁補強		t	0.1	7,414,179	741,417	
橋梁付属物工		式	1		194,423	
排水施設工		式	1		194,423	
排水管 (設置)	VP-125	m	9.2	14,107	129,784	
排水管 (撤去)	鋼管	m	9.2	7,026	64,639	
現場塗装工		式	1		7,801	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		7,801	
素地調整	動力工具処理	m2	0.4	5,119	2,047	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	0.4	3,529	1,411	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	0.4	1,158	463	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	0.4	5,183	2,073	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	0.4	1,514	605	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	0.4	3,006	1,202	
仮設工		式	1		3,803,304	
足場工		式	1		1,583,304	
足場		式	1		1,583,304	
交通管理工		式	1		2,220,000	
交通誘導警備員		式	1		2,220,000	
直接工事費		式	1		13,161,381	
共通仮設費		式	1		4,140,268	
共通仮設費		式	1		263,950	
技術管理費		式	1		71,728	
簡易施工実態調査費		式	1		71,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		192,222	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,876,318	
純工事費		式	1		17,301,649	
現場管理費		式	1		11,820,180	
（現場原価）		式	1		29,121,829	
工事原価		式	1		29,310,763	