（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 11 月 6 日 に契約（第 1 回変更）した　　山崎改良舗装工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 11 月 6 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　宮城県仙台市青葉区二日町9番7号

氏名　株式会社佐藤渡辺　東北支店
執行役員支店長　小川　源太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		25,875,366	
道路土工		式	1		7,931,638	
路体盛土工		式	1		5,696,290	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	900	5,537	4,983,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	940	758.5	712,990	
路床盛土工		式	1		1,689,995	
路床盛土 (凍上抑制層)	4.0m以上	m3	1,400	345.7	483,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,590	758.5	1,206,015	
法面整形工		式	1		545,353	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,310	416.3	545,353	
法面工		式	1		1,986,600	
植生工		式	1		1,986,600	
防草ｼｰﾄ	不織布長繊維系厚0.6mm以上	m2	1,320	1,505	1,986,600	
排水構造物工		式	1		15,957,128	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		15,957,128	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400(溶融ｽﾗｸﾞ)	m	880	10,666	9,386,080	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用(溶融ｽﾗｸﾞ)	枚	1,672	3,183	5,321,976	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25	枚	88	14,194	1,249,072	
舗装		式	1		83,003,268	
舗装工		式	1		48,649,167	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		14,261,380	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,400	758.7	1,820,880	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,400	1,150	2,760,000	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,370	1,805	4,277,850	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	2,350	2,299	5,402,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (As路肩部)		式	1		1,355,491	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	259	1,669	432,271	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	276	3,345	923,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (Co路肩部)		式	1		3,870,282	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 390ｍｍ	m2	754	1,788	1,348,152	
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ	m2	754	3,345	2,522,130	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (車道部)		式	1		27,936,800	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	3,030	1,150	3,484,500	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ	m2	2,880	1,570	4,521,600	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	2,410	8,270	19,930,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (補強部)		式	1		811,614	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	85	8,271	703,035	
横目地	膨張目地	m	17	6,387	108,579	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (摺付部)		式	1		413,600	
摺付版	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑲-2(高炉) 平均舗装厚175ｍｍ	m2	43	8,871	381,453	
横目地	横突き合わせ目地	m	8.5	3,782	32,147	
縁石工		式	1		1,679,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,679,040	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	m	880	1,908	1,679,040	
防護柵工		式	1		15,489,450	
路側防護柵工		式	1		13,872,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A2-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	850	16,320	13,872,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-4E(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	0	25,749	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-A2-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	0	18,767	0	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-Am-2B(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	m	0	31,614	0	
作業土工		式	1		56,442	
床掘り	土砂	式	1		6,177	
埋戻し		式	1		32,032	
基面整正		式	1		18,233	
防護柵基礎工		式	1		1,561,008	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	H=600　B=1800　L=2000	m	24	65,042	1,561,008	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識工		式	1		1,720,564	
大型標識工		式	1		955,052	
標識基礎	1100×1300×6500　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	955,052	955,052	
CCTV基礎工		式	1		765,512	
CCTVｶﾒﾗ基礎	1500×1600×3300　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	765,512	765,512	
道路付属施設工		式	1		15,465,047	
作業土工		式	1		1,806,177	
床掘り	土砂	式	1		580,599	
埋戻し	土砂	式	0		0	
埋戻し	土砂	式	1		1,225,578	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		4,559,458	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FEP管φ50×4条	m	0	1,960	0	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Aﾀｲﾌﾟ)	FEP管φ50×3条	m	483.3	1,519	734,132	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Dﾀｲﾌﾟ)	FEP管φ50×3条	m	25	45,472	1,136,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (Fﾀｲﾌﾟ)	FEP管φ50×3条	m	6.2	1,519	9,417	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×1100	箇所	0	462,669	0	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1400×900×1100	箇所	4	553,544	2,214,176	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×400×2000	基	1	464,933	464,933	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工 (電気)		式	1		7,500,369	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (10,11,12,13,14)	難燃FEP管50×4条,難燃FEP管65×2条	m	222.8	5,038	1,122,466	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (15)	難燃FEP管50×3条,難燃FEP管65×2条	m	69.2	4,429	306,486	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (15`)	FEP管50×1条,難燃FEP管50×2条,難燃FEP管65×2条	m	111.5	3,966	442,209	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (22)	FEP管50×2条,難燃FEP管50×2条	m	39.1	2,592	101,347	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (19,43)	難燃FEP管50×5条	m	16	3,976	63,616	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (20,23,36,38)	難燃FEP管50×1条	m	268.1	936	250,941	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (37,49)	難燃FEP管50×2条	m	36.8	1,696	62,412	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (42)	FEP管50×2条	m	2	1,071	2,142	
ｹｰﾌﾞﾙ配管 (No.3-2ｶﾒﾗ)	FEP管50×1条,難燃FEP管50×2条	m	2.5	2,144	5,360	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-6	600×600×600	箇所	5	151,208	756,040	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9	900×900×900	箇所	15	292,490	4,387,350	
中央分離帯工		式	0		0	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②(高炉) t=10cm	m2	0	3,790	0	
照明工		式	1		1,599,043	
照明灯基礎	φ500×1700	基	1	174,097	174,097	
照明灯基礎	φ600×2600	基	5	211,784	1,058,920	
照明灯基礎	φ500×1900	基	2	183,013	366,026	
直接工事費		式	1		108,878,634	
共通仮設費		式	1		11,994,843	
共通仮設費		式	1		1,754,918	
運搬費		式	1		572,357	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		572,357	1回
技術管理費		式	1		145,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,730	
道路工事完成図作成費		式	1		87,970	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,036,861	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,239,925	
純工事費		式	1		120,873,477	
現場管理費		式	1		31,021,275	
工事原価		式	1		151,894,752	
一般管理費等		式	1		24,405,248	
工事価格		式	1		176,300,000	
消費税相当額		式	1		17,630,000	
工事費計		式	1		193,930,000	