（ 別記様式1 ）

単　価　合　意　書

（ 包括的単価個別合意方式 ）

令 和 8 年 11 月 12 日 に契約（第 2 回変更）した　　蔵王大橋橋梁補修工事　　における契約の変更に用いる単価又は金額（ 契約単位が一式の項目については単価ではなく金額 ）について、別添の単価表のとおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令 和 8 年 11 月 12 日

発注者　住所　山形県山形市成沢西四丁目3番55号

氏名　分任支出負担行為担当官
東北地方整備局
山形河川国道事務所長　岡 本　直 剛

受注者　住所　山形県山形市清住町一丁目2番18号

氏名　山形建設株式会社
代表取締役社長　後 藤　吉 伸

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (蔵王大橋)		式	1		47,521,642	
舗装工		式	1		8,548,845	
橋面防水工		式	1		4,130,670	
橋面防水	床版防水層 ﾚﾍﾞﾙT0	m2	1,570	2,631	4,130,670	
舗装打換え工 (車道部)		式	1		3,808,784	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,240	222.8	276,272	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	62	7,719	478,578	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	62	1,837	113,894	
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度ｱｽｺﾝ(13T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,240	2,371	2,940,040	
舗装打換え工 (歩道部)		式	1		609,391	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	331	222.8	73,746	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	5,173	51,730	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	4,203	42,030	
表層	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m2	331	1,335	441,885	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		1,065,223	
縁石工		式	1		1,065,223	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種 180/205×250×2000(溶融スラグ)	m	143.5	5,398	774,613	
歩車道境界部排水処理	ﾓﾙﾀﾙ 1:3	箇所	15	33.03	495	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	7	34,373	240,611	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	1,192	8,344	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	2,205	15,435	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	3,675	25,725	
区画線工		式	1		53,976	
区画線工		式	1		53,976	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温(白)	m	300	143.1	42,930	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱(白)	m	60	184.1	11,046	
橋梁床版工		式	1		27,121,807	
床版補修工		式	1		27,121,807	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版補修 (打換え部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	65	407,866	26,511,290	
床版補修 (表面補修部)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ24N/3h(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維入り)	m3	0.3	502,793	150,837	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	65	1,192	77,480	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	65	2,205	143,325	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	65	3,675	238,875	
仮設工		式	1		10,731,791	
足場工		式	1		5,792,571	
足場		式	0		0	
足場		式	1		5,792,571	
交通管理工		式	1		4,939,220	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		4,939,220	
直接工事費		式	1		47,521,642	
共通仮設費		式	1		9,464,549	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		665,266	
技術管理費		式	1		129,046	
簡易施工実態調査費		式	1		35,194	
道路施設帳票作成費		式	1		62,568	
道路工事完成図等作成費		式	1		31,284	
現場環境改善費（率計上）		式	1		536,220	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,799,283	
純工事費		式	1		56,986,191	
現場管理費		式	1		30,692,495	
工事原価		式	1		87,678,686	
一般管理費等		式	1		15,211,314	
工事価格		式	1		102,890,000	
消費税相当額		式	1		10,289,000	
工事費計		式	1		113,179,000	