令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上川	69.3	(41.8)	毒沢	越水(溢水)		557				557			積土のうエ			堀内	尾花沢市	大石田出張所
	70.1	(42.6)	左岸	大－①		557				557			警戒巡視・避難誘導					
	69.93	(42.39)	毒沢・大海平 左右岸	猿羽根大橋 大－②			1				1		警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	
	73.1	(45.6)	大向	越水(溢水)		1,923				1,923			積土のうエ	(流下能力)		堀内	尾花沢市	
	75.7	(48.2)	左岸	大－③		1,923				1,923			警戒巡視・避難誘導					
				基礎地盤漏水 大－③		1,923				1,923			月輪工・釜段工	堤防詳細点検結果				
						0				0			警戒巡視・避難誘導	堤体漏水の恐れ				
	74.5	(47.0)	名木沢	越水(溢水)	299				299				積土のうエ	(無堤区間)		堀内	尾花沢市	
	74.8	(47.3)	右岸	大－④	299				299				警戒巡視					
	74.82	(47.28)	名木沢 左右岸	舟戸大橋 大－⑤				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	尾花沢市	
	75.6	(48.1)	芦沢	越水(溢水)		853				853			積土のうエ			堀内	尾花沢市	
	76.4	(48.9)	右岸	大－⑥		853				853			警戒巡視・避難誘導					
				基礎地盤漏水 大－⑥		853				853			月輪工・釜段工	堤防詳細点検結果				
						0				0			警戒巡視・避難誘導	堤体漏水の恐れ				
	75.7	(48.2)	白鷺	越水(溢水)		1,248				1,248			積土のうエ	(流下能力)		堀内	大石田町	
	77.1	(49.6)	左岸	大－⑦		1,248				1,248			警戒巡視・避難誘導					
	78.9	(51.4)	大浦	越水(溢水)	23				23				積土のうエ			堀内	大石田町	
				大－⑧	23				23				警戒巡視・避難誘導					
	79.5	(52.0)	左岸	越水(溢水) 大－⑧		663				663			積土のうエ					
						663				663			警戒巡視・避難誘導					
				堤体漏水 大－⑧		686				686			月輪工	堤防詳細点検結果				
						0				0			警戒巡視・避難誘導	裏法すべり破壊の恐れ				
	79.74	(52.20)	大浦・駒籠 左右岸	大浦橋 大－⑨				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	大石田町	
小計					322	8,706	1	2	322	8,706	1	2						
					322	5,244			322	5,244								

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上川	79.7 80.2	(52.2) (52.7)	駒籠 右岸	越水(溢水) 大－⑩	410 410				410 410				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大石田町	大石田出張所
	80.0 80.7	(52.5) (53.2)	川前 左岸	越水(溢水) 大－⑪	556 556				556 556				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大石田町	
	80.8 82.7	(53.3) (55.2)	川前 左岸	越水(溢水) 大－⑫		1,670 1,670				1,670 1,670			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	80.8 81.2	(53.3) (53.7)	川前 左岸	基礎地盤漏水 大－⑬		400 0				400 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.9 82.1	(54.4) (54.6)	川前 左岸	基礎地盤漏水 大－⑭		200 0				200 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.5 82.7	(55.0) (55.2)	川前 左岸	堤体漏水 大－⑮ 基礎地盤漏水 大－⑮		200 0 200 0				200 0 200 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	80.9 81.1	(53.4) (53.6)	海谷 右岸	越水(溢水) 大－⑯	150 150				150 150				積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.1 82.1	(53.6) (54.6)	海谷 右岸	越水(溢水) 大－⑰		1,161 1,161				1,161 1,161			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	80.9 81.3	(53.4) (53.8)	海谷 右岸	堤体漏水 大－⑱ 基礎地盤漏水 大－⑱		400 0 400 0				400 0 400 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.5 81.8	(54.0) (54.3)	海谷 右岸	堤体漏水 大－⑲ 基礎地盤漏水 大－⑲		408 0 408 0				408 0 408 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.5 82.9	(55.0) (55.4)	豊田 右岸	越水(溢水) 大－⑳		444 444				444 444			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	82.6 82.9	(55.1) (55.4)	豊田 右岸	堤体漏水 大－㉑ 基礎地盤漏水 大－㉑		300 0 300 0				300 0 300 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	 堤防詳細点検結果 基盤漏水の恐れ		大石田	大石田町	
	82.65	(55.11)	川前・豊田 左右岸	亀井田橋 大－㉒				1				1	警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
小　計					1,116 1,116	6,491 3,275	0	1	1,116 1,116	6,491 3,275	0	1						

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
最上川	83.3	(55.8)	豊田	越水(溢水)	650				650				積土のう工	(流下能力)		大石田	大石田町	大石田出張所
	83.7	(56.2)	右岸	大－㉓	650				650				警戒巡視	(無堤区間)				
	84.1	(56.6)	大石田	越水(溢水)		2,808				2,808			積土のう工			大石田	大石田町	
	86.9	(59.4)	右岸	大－㉔		2,798				2,798			警戒巡視・避難誘導					
	84.6	(57.1)	黒滝	越水(溢水)	180				180				積土のう工	(家屋箇所を対象)		大石田	大石田町	
	84.8	(57.3)	左岸	大－㉕	180				180				警戒巡視	(無堤区間)				
	85.02	(57.48)	黒滝・大石田 左右岸	黒滝橋 大－㉖				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		大石田	大石田町	
	85.5	(58.0)	横山	越水(溢水)		2,195				2,195			積土のう工	(一連区間での評価)		大石田	大石田町	
	87.9	(60.4)	左岸	大－㉗		1,721				1,721			警戒巡視・避難誘導					
	86.6	(59.1)	横山	基礎地盤漏水	20				20				月輪工・釜段工	令和2年7月豪雨で漏水発		大石田	大石田町	
	86.7	(59.2)	左岸	大－㉘	20				20				警戒巡視・避難誘導					
	86.7	(59.2)	大石田	越水(溢水)	10				10				積土のう工	(大石田大橋)		大石田	大石田町	
			右岸	大－㉙	10				10				警戒巡視・避難誘導					
	86.74	(59.20)	大石田 左右岸	大石田大橋 大－㉚			1				1		警戒巡視・避難誘導	(桁下高不足)		大石田	大石田町	
	86.7	(59.2)	横山	越水(溢水)	10				10				積土のう工	(大石田大橋)		大石田	大石田町	
			左岸	大－㉛	10				10				警戒巡視・避難誘導					
	87.1	(59.6)	今宿	越水(溢水)		1,283				1,283			積土のう工			大石田	大石田町	
	88.5	(61.0)	右岸	大－㉜		1,283				1,283			警戒巡視・避難誘導					
	87.3	(59.8)	横山	越水(溢水)	444				444				積土のう工			大石田	大石田町	
	87.7	(60.2)	左岸	大－㉝	444				444				警戒巡視・避難誘導					
小　計					1,314	6,286	1	1	1,314	6,286	1	1						
					1,314	5,802			1,314	5,802								
最上川		合計			2,752	21,483	2	4	2,752	21,483	2	4						
					2,752	14,321			2,752	14,321								

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
丹生川	0.0 0.8	豊田 左岸	越水(溢水) 大－㉞		674 674				674 674			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	大石田出張所
	0.0 0.1	豊田 左岸	堤体漏水 大－㉟ 基礎地盤漏水 大－㉟		100 0 100 0				100 0 100 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	0.3 1.9	豊田 左岸	堤体漏水 大－㊱ 基礎地盤漏水 大－㊱		1,600 1,226 1,600 0				1,600 1,226 1,600 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	0.0 0.8	豊田 右岸	越水(溢水) 大－㊲		937 937				937 937			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	0.0 0.7	豊田 右岸	堤体漏水 大－㊳ 基礎地盤漏水 大－㊳		700 0 700 0				700 0 700 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	0.9 1.8	豊田 右岸	堤体漏水 大－㊴ 基礎地盤漏水 大－㊴		900 900 900 0				900 900 900 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導 月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	1.00	豊田	すいか橋 大－㊵				1				1	警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
小　計				0 0	8,211 3,737	0	1	0 0	8,211 3,737	0	1						
丹生川		合計		0 0	8,211 3,737	0	1	0 0	8,211 3,737	0	1						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長