令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
鮭川	1.6 3.0	岩清水 左岸	堤体漏水 鮭－①		1,400 1,400				1,400 1,400			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	鮭川出張所
	~~2.4~~ ~~2.6~~	~~岩清水~~ ~~左岸~~	~~基礎地盤漏水~~ ~~鮭－②~~		0 0				203 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	令和6年7月発生災の復旧工事により解消		真木	戸沢村	
	2.6 2.8	津谷 右岸	越水(溢水) 鮭－②		188 100				188 100			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	2.63	岩清水・津谷 左右岸	鮭川橋梁 鮭－③				1				1	警戒巡視・避難誘導 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		真木	戸沢村	
	2.7 2.9	津谷 右岸	基礎地盤漏水 鮭－④	150 150				150 150				月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(旧川跡、H10.6実績)		真木	戸沢村	
	2.8 4.0	岩清水 左岸	越水(溢水) 鮭－⑤		867 733				867 733			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	2.89	岩清水・津谷 左右岸	岩津橋 鮭－⑥				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		真木	戸沢村	
	3.4 3.8	岩清水 左岸	堤体漏水 鮭－⑦		244 0				244 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	3.6 5.6	名高 右岸	越水(溢水) 鮭－⑧		1,532 1,532				1,532 1,532			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	5.25	名高・河の口 左右岸	戸沢橋 鮭－⑨				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	5.6 6.6	松坂 右岸	越水(溢水) 鮭－⑩		1,089 1,089				1,089 1,089			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	6.4 6.6	向松坂 右岸	堤体漏水 鮭－⑪		215 215				500 500			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水すべりの恐れ		真木	戸沢村	
	6.6 6.9	向松坂 右岸	堤体漏水 鮭－⑫		260 260							月輪工 警戒巡視・避難誘導	令和6年7月発生災の復旧工事により一部解消		真木	戸沢村	
	8.55	米・松坂 左右岸	米坂橋 鮭－⑬				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	9.2 12.0	向居 右岸	堤体漏水 鮭－⑭		2,800 2,800				2,800 2,800			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	9.3 11.6	向居 右岸	越水(溢水) 鮭－⑮		1,888 0				1,888 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
小　計				150 150	10,483 8,129	0	4	150 150	10,711 8,154	0	4						

注）　堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
鮭川	10.7 11.2	川口 左岸	越水(溢水) 鮭－⑯		906 856				906 856			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	鮭川出張所
			堤体漏水 鮭－⑯		1,016 110				1,016 110			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果				
	10.7 10.8	川口 左岸	基礎地盤漏水 鮭－⑰	50 50				50 50				月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(旧川跡、S57.7実績)		真木	鮭川村	
	10.8 11.2	川口 左岸	基礎地盤漏水 鮭－⑱		1,016 0				1,016 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果		真木	鮭川村	
	11.3 0.5(泉田川)	川口 左岸	堤体漏水 鮭－⑲		502 502				502 502			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 裏法すべり破壊の恐れ		真木	鮭川村	
	11.3 11.6	上大渕 左岸	越水(溢水) 鮭－⑳		652 300				652 300			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	11.81	向居・上大渕 左右岸	向居橋 鮭－㉑				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	13.9 14.0	観音寺 右岸	越水(溢水) 鮭－㉒		50 50				50 50			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(H21施工)		真木	鮭川村	
	14.12	庭月・観音寺 左右岸	鮭川橋 鮭－㉓				1				1	警戒巡視・避難誘導	(桁下高不足)		真木	鮭川村	
	15.0 15.6	観音寺 右岸	越水(溢水) 鮭－㉔		606 606				606 606			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	15.0 16.0	観音寺 右岸	堤体漏水 鮭－㉕		938 332				938 332			月輪工 警戒巡視・避難誘導	(H21施工)		真木	鮭川村	
	16.0 16.1	観音寺 右岸	越水(溢水) 鮭－㉖		130 130				130 130			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	家屋箇所を対象 (H23施工)		真木	鮭川村	
			堤体漏水 鮭－㉖		130 0				130 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導	家屋箇所を対象 (H23施工)				
小計				50 50	5,946 2,886	0	2	50 50	5,946 2,886	0	2						
鮭川		合計		200 200	16,429 11,015	0	6	200 200	16,657 11,040	0	6						

注） 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
真室川	0.0 1.3	木の下 右岸	堤体漏水 鮭－㉗		1,330 1,330				1,330 1,330			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	鮭川出張所
			基礎地盤漏水 鮭－㉗		1,330 0				1,330 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡)				
	1.2 1.6	木の下 右岸	越水(溢水) 鮭－㉘		368 238				368 238			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
	1.2 1.4	真室川 左岸	越水(溢水) 鮭－㉙		245 245				245 245			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
	1.1 3.2	真室川 左岸	堤体漏水 鮭－㉚		2,100 1,855				2,100 1,855			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭－㉚		2,100 0				2,100 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡) (H12側帯施工)				
	1.4 1.9	木の下 右岸	堤体漏水 鮭－㉛		522 385				522 385			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭－㉛		522 0				522 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡)				
	2.0 2.3	木の下 右岸	堤体漏水 鮭－㉜		256 256				256 256			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭－㉜		256 0				256 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	2.7 2.9	木の下 右岸	越水(溢水) 鮭－㉝	160 160				160 160				積土のう工 警戒巡視	家屋箇所を対象 (無堤区間)		真室川	真室川町	
	4.1 4.7	上高沢 右岸	堤体漏水 鮭－㉞		650 650				650 650			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭－㉞		650 0				650 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
小　計				160 160	10,329 4,959	0	0	160 160	10,329 4,959	0	0						
真室川		合計		160 160	10,329 4,959	0	0	160 160	10,329 4,959	0	0						

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
金山川	0.0 0.2	安久土 右岸	堤体漏水 鮭－㉟		200 200				200 200			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	鮭川出張所
			基礎地盤漏水 鮭－㉟		200 0				200 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.8 1.6	新田平岡 左岸	越水(溢水) 鮭－㊱		414 0				414 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(一連区間での評価)		平岡橋	真室川町	
	0.8 1.6	新田平岡 左岸	堤体漏水 鮭－㊲	829 829				829 829				月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	
	0.8 2.1	新田平岡 左岸	水衝・洗掘 鮭－㊳		1,202 0				1,202 0			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(堤防総点検より)		平岡橋	真室川町	
	1.6 2.1	新田平岡 左岸	堤体漏水 鮭－㊴		399 399				399 399			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	
	2.2 3.2	平岡 右岸	堤体漏水 鮭－㊵		1,000 1,000				1,000 1,000			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭－㊵		1,000 0				1,000 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	2.5 3.0	平岡 右岸	水衝・洗掘 鮭－㊶		460 0				460 0			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(堤防総点検より)		平岡橋	真室川町	
	3.6 4.4	凝山 右岸	越水(溢水) 鮭－㊷		777 777				777 777			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	金山町	
小　計				829 829	5,652 2,376	0	0	829 829	5,652 2,376	0	0						

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和8年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 堤防(m) A	令和8年度評定 堤防(m) B	令和8年度評定 工作物(箇所) A	令和8年度評定 工作物(箇所) B	令和7年度評定 堤防(m) A	令和7年度評定 堤防(m) B	令和7年度評定 工作物(箇所) A	令和7年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
金山川	4.00 4.12	凝山 右岸	水衝・洗掘 鮭－㊸		120 0				120 0			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	鮭川出張所
	4.14 4.70	凝山 右岸	水衝・洗掘 鮭－㊹		320 211				320 211			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	
	5.6 5.8	凝山 右岸	越水(溢水) 鮭－㊺		196 196				196 196			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	金山町	
	7.0 7.8	凝山 右岸	水衝・洗掘 鮭－㊻		860 860				860 860			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	
小　計				0 0	1,496 1,267	0	0	0 0	1,496 1,267	0	0						
金山川	合計			829 829	7,148 3,643	0	0	829 829	7,148 3,643	0	0						

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長