
最上川中流大規模災害関連事業
～令和6年7月豪雨の治水対策～


新庄河川事務所　　令和8年9月30日現在

◎河道掘削の目的

治水対策の大原則は「**洪水をできるだけ低い水位で流すこと**」としています。
川の中を掘削すると、流れる水の量は同じでも、**流れる水の高さが低くなり**安全に流れるようになります。








【R8年度実施工事】


	工　事　名
①	最上川中流蔵岡下流地区河道掘削工事
②	最上川中流蔵岡上流地区河道掘削工事
③	最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事
④	最上川中流戸沢上流地区河道掘削工事
⑤	最上川中流地区河道掘削工事

河道掘削状況

施工前



施工後



河川大規模災害関連事業

	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和10年度	令和11年度	全体進捗率
河道掘削	河道掘削					10%

現時点での予定であり、今後の事業進捗によって変更となる場合があります。

流域治水

「流域治水」の推進
～これからは流域のみんなで～

流域戦隊 チスイレンジャー



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
被害対象を減少させるための対策
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

＜計画に関する問い合わせ＞
新庄河川事務所　工務第一課　TEL：0233-22-0254

＜工事に関する問い合わせ＞
新庄河川事務所　最上南部流域治水出張所　TEL：0233-75-2204
新庄河川事務所　鮭川出張所　TEL：0233-55-3020