積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７～８年度　月山ダム維持工事
工事地名	月山ダム管理所　管内

２．工事内容

１）　事務所名　　月山ダム管理所　管理係
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７～８年度　月山ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳			
河川維持	式	1	36,188,652				
除草工	式	1	836,580				
除草工	式	1	836,580	除草 肩掛式（1回刈）；	①	2,700	ｍ２
				除草 肩掛式（2回刈）；	②～⑨・資材倉庫	2,300	ｍ２
清掃工	式	1	412,318				
路面清掃工	式	1	412,318	路面清掃 人力（２回）；		18,100	ｍ２
植栽維持工	式	1	902,492				
樹木･芝生管理工	式	1	902,492	刈芝 野芝（２回刈）；		3,200	ｍ２
				抜根除草 人力（２回）；		970	ｍ２
				防除 高木（２回）；	資材倉庫	10	本
				樹木剪定 低木・中木（２回）；	資材倉庫	8	本
冬期対策施設工	式	1	1,295,222				
冬期対策施設工	式	1	1,295,222	スノーポール設置・撤去 挿入単柱型；	道路等・資材倉庫	188	本
				チェーン柵設置・撤去	資材倉庫	46	本
				樹木雪囲（第１種）設置・撤去 竹支柱工　樹高０．５ｍ；	資材倉庫	92	本
				樹木雪囲（第２種）設置・撤去 しぼり工　樹高３．０ｍ；	資材倉庫・管理所	22	本
				樹木雪囲（第４種）設置・撤去 しぼり工　樹高０．３ｍ；	管理所	14	本
				雪囲設置・撤去	資材倉庫	69.2	ｍ２

積算内訳書

工事名	令和７～８年度　月山ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳			
				雪囲設置・撤去 　防炎ネット込； 雪囲設置・撤去 雪囲設置・撤去 雪囲設置・撤去	管理所 堤体 堤体付属施設 コア倉庫	4.7 3.5 71.8 24	ｍ２ ｍ２ ｍ２ ｍ２
除雪工	式	1	12,806,880				
一般除雪工	式	1	7,051,980	除雪ドーザ運転 　１００ＰＳ； 除雪ドーザ運転 　１００ＰＳ； 除雪ドーザ運転 　１００ＰＳ； ロータリー除雪車運転 　３００ＰＳ； ロータリー除雪車運転 　３００ＰＳ； ロータリー除雪車運転 　３００ＰＳ； バックホウ運転 　山積０．２８ｍ３； バックホウ運転 　山積０．２８ｍ３； バックホウ運転 　山積０．２８ｍ３； ホイルローダ運転 　０．３ｍ３； ホイルローダ運転 　０．３ｍ３； ホイルローダ運転 　０．３ｍ３； 人力除雪	昼間 夜間①20:00～5:00 夜間②5:00～8:00 昼間 夜間①20:00～5:00 夜間②5:00～8:00 昼間 夜間①20:00～5:00 夜間②5:00～8:00 昼間 夜間①20:00～5:00 夜間②5:00～8:00 	5 5 5 60 60 110 40 40 40 10 10 5 150	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間
歩道除雪工	式	1	3,078,900	ハンドガイド式除雪機運転 　２５ＰＳ級　一般除雪；	昼間	10	時間

積算内訳書

工事名	令和７～８年度　月山ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ハンドガイド式除雪機運転　　夜間①20:00～5:00 　２５ＰＳ級　一般除雪； ハンドガイド式除雪機運転　　夜間②5:00～8:00 　２５ＰＳ級　一般除雪；	80 80	時間 時間
凍結防止工	式	1	2,676,000	凍結防止剤散布 　塩化ナトリウム；	10	t
流木処理工	式	1	5,435,000			
流木処理工	式	1	5,435,000	流木処理	500	ｍ３
施設維持修繕作業	式	1	11,595,060			
施設維持修繕作業	式	1	11,595,060	施設維持修繕作業	1	式
産業廃棄物処分	式	1	2,905,100			
産業廃棄物処分	式	1	2,905,100	産業廃棄物処分 　刈草； 産業廃棄物処分 　木くず；	10 100	t t
直接工事費	式	1	36,188,652			
共通仮設費	式	1	2,812,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,812,000			
純工事費	式	1	39,000,652			
現場管理費	式	1	14,271,000			
工事原価	式	1	53,271,652			
一般管理費等	式	1	9,678,348			

積算内訳書

工事名	令和７～８年度　月山ダム維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	62,950,000	