別紙

【事業概要】

国道6号沖ノ内交差点は、JR相馬駅の東隣に位置しており、自動車交通が多いうえに、朝夕の通勤・通学時には、交差点を横断する歩行者や自転車が多く、交通事故の発生が懸念されておりました。

沖ノ内横断歩道橋は、歩行者及び自転車の安全確保を図ることを目的として、平成17年に事業着手し、平成21年3月の開通を予定しております。







【横断歩道橋の概要】

国道横断部･･･延　　長　28m
　　有効幅員　3m

斜　路　部･･･延　　長　77m×2箇所
　　有効幅員　2m

階　段　部･･･延　　長　12m×2箇所
　　有効幅員　2m





【進捗状況写真】



写真1　斜路（有効幅員2m、勾配8%）



写真2　国道横断部
（有効幅員3m）