
**継続施設**

| 事業名 | 八幡平山系直轄火山砂防事業　洞ヶ沢東沢第１砂防えん堤（直轄）<br>（岩手県八幡平市） |
|---|---|

| 事業着手：平成20年度 | 完成・供用の目標年度：平成24年度完成予定 |
|---|---|

**事業の必要性・事業の概要**

岩手県



**「事業の必要性」**

洞ヶ沢東沢は、岩手山噴火後の降灰が降雨により土石流となり流れ下ることから、岩手山下流集落の生命と財産を土砂災害から守るため、早急な対策が必要となっています。

**「事業の概要」**

洞ヶ沢東沢第1砂防えん堤

構造：コンクリート重力式

えん堤高・延長：H=14.5m　L=240.0m

土砂整備効果量：約61千m3



完成イメージ図




**平成21年度事業費及び事業内容**

○　事業費：248百万円

○　洞ヶ沢東沢第1砂防えん堤の本体工事に着手し、整備促進を図ります。

**事　業　効　果**

○土砂災害から下流の人家6戸、別荘等を保全します。