新規施設

事業名	八幡平山系直轄火山砂防事業　クラカケ沢砂防えん堤（直轄） （岩手県岩手郡滝沢村（いわてぐんたきざわむら））

事業着手：平成21年度	完成・供用の目標年度：平成24年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

岩手県



「事業の必要性」

クラカケ沢は、岩手山噴火後の降灰が降雨により土石流となり流れ下ることから、岩手山下流集落の生命と財産を土砂災害から守るため、早急な対策が必要となっています。

「事業の概要」

○クラカケ沢砂防えん堤
　構造：CF型スリット式
　えん堤高・延長：H=14.0m　L=88.2m
　土砂整備効果量：約5万m3



完成イメージ図



平成21年度事業費及び事業内容

○　事業費：33百万円
○　クラカケ沢砂防えん堤の用地取得に着手します。

事　業　効　果

○土砂災害から下流のJA全農いわて和牛改良センター、滝沢村立柳沢小・中学校、人家63戸を保全します。