平 成 ２ １ 年 度

山形河川国道事務所事業概要

平成21年3月30日

国土交通省 東北地方整備局
山 形 河 川 国 道 事 務 所

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所

総　　括：計 画 課 長　平（たいら）　義則（内線261）

河川関係：工務第一課長　佐藤（さとう）　勝美（内線311）

道路関係：工務第二課長　高橋（たかはし）　秀典（内線411）

〒990－9580　山形市成沢西四丁目3番55号

TEL（023）688－8421（代）

目　　次

１．平成21年度の予算概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

２．平成21年度の全体概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・　５

３．主要事業箇所別調書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

４．主要事業位置図　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11

５．主要事業　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11

1. 平成21年度の予算概要

（単位：百万円）

区分		平成21年度当初事業費	平成20年度当初事業費	増減	伸率H21/H20
河川	河川改修事業	637	710	▲ 73	0.90
	河川維持修繕事業	1,424	1,375	49	1.04
	河川工作物関連応急対策事業	55	52	3	1.06
	都市水環境整備事業	202	21	181	9.62
	計	2,318	2,158	160	1.07
道路	改築関係事業	23,499	25,269	▲ 1,770	0.93
	うち新直轄方式による高速自動車国道の整備（東北中央自動車道）	8,414	8,480	▲ 66	0.99
	維持修繕関係事業	4,282	4,595	▲ 313	0.93
	雪寒事業	1,114	1,510	▲ 396	0.74
	交通事故重点対策事業	1,046	1,246	▲ 200	0.84
	交通安全施設等整備事業	2,029	1,792	237	1.13
	沿道環境改善事業	580	815	▲ 235	0.71
	電線共同溝整備事業	15	15	0	1.00
	計	32,565	35,242	▲ 2,677	0.92
事務所計		34,883	37,400	▲ 2,517	0.93

2. 平成21年度の全体概要

○　山形河川国道事務所では、一級河川最上川及び一般国道5路線の整備や管理を通じて、安全で安心・快適で豊かな生活・経済を実現できる舞台をつくり、活力ある自立的な地域づくりを目指します。

○　平成21年度の総事業費（受託等除く）は約349億円で、うち河川関係事業費約23億円、道路関係事業費は約326億円です。

○　河川事業では、安全で安心できる地域づくりのため、次の事業を推進します。

- 荒小屋地区築堤事業（西村山郡河北町）　【継続】
- 谷地地区堤防質的整備（西村山郡河北町）　【新規】
- 須川改修事業（山形市、天童市、東村山郡中山町）　【継続】
- 長井地区かわまちづくり（長井市）　【新規】
- 最上川上流の管理区間における維持修繕、応急対策

○　道路事業では、安全で円滑な交通を確保するため、次の事業を推進します。

- 東北中央自動車道　福島～米沢（福島県境～米沢市）　【継続】
- 東北中央自動車道　米沢～米沢北（米沢市）　【継続】
- 東北中央自動車道　東根～尾花沢（東根市～尾花沢市）　【継続】
- 国道13号　大野目交差点改良（山形市）　【継続】
- 国道47号　富沢歩道整備事業（最上郡最上町）　【完成】
- 管理区間における防災、維持修繕、沿道環境改善

3. 主要事業箇所別調書

事業区分	事業名（市町村名）	事業着手年度	H21事業内容
【河　川】	荒小屋地区築堤事業（西村山郡河北町）	H20	築堤
	谷地地区堤防質的整備（西村山郡河北町）	H21	堤防強化
	須川改修事業（山形市、天童市、東村山郡中山町）	H11	旧堤撤去等
	朝日地区フットパス（西村山郡朝日町）	H20	フットパス
	長井地区かわまちづくり（長井市）	H21	フットパス、桜づつみ等
【道　路】	東北中央自動車道　福島～米沢（福島県境～米沢市）	H10	改良、橋梁工
	東北中央自動車道　米沢～米沢北（米沢市）	H15	用地買収、改良、橋梁工
	東北中央自動車道　東根～尾花沢（東根市～尾花沢市）	H10	用地買収、改良、橋梁工
	国道13号　尾花沢新庄道路（尾花沢市～新庄市）	S61	改良、橋梁工
	国道13号　新庄北道路（新庄市）	H12	用地買収、改良、橋梁、舗装工
	国道13号　米沢拡幅（米沢市）	H11	用地買収、改良、橋梁工
	国道13号　上山バイパス（南陽市～上山市）	S54	改良、舗装、トンネル設備工
	国道13号　大野目交差点改良（山形市）	H16	用地買収、改良、橋梁工
	国道112号　霞城改良（山形市）	H14	用地買収、改良工
	国道47号　新庄古口道路（新庄市～最上郡戸沢村）	H17	用地買収、改良工
	国道47号　高屋道路（最上郡戸沢村）	H18	調査、設計
	国道113号　梨郷道路（長井市～南陽市）	H20	調査、設計
	国道48号　萱倉山地区防災対策（東根市）	H21	落石対策工、雪崩防止工
	国道112号　元木交差点改良（山形市）	H18	用地買収、工事着手
	国道113号　今泉交差点改良（長井市）	H18	用地買収、工事着手
	国道13号　名木沢歩道整備（尾花沢市）	H16	用地買収、工事着手
	国道47号　富沢歩道整備（最上郡最上町）	H20	工事推進
	国道48号　原宿歩道整備（東根市）	H16	用地買収、工事推進
	国道113号　手ノ子歩道整備（西置賜郡飯豊町）	H21	新規着手

4. 主要事業位置図


秋田県
遊佐町
最上川
赤川
酒田市
真室川町
金山町
鮭川村
新庄北道路
新庄古口道路
新庄市
最上町
富沢歩道整備
舟形町
高屋道路
戸沢村
名木沢歩道整備
尾花沢新庄道路
鶴岡市
庄内町
尾花沢市
大蔵村
大石田町
東北中央自動車道
東根～尾花沢
谷地地区堤防質的整備
寒河江市
村山市
荒小屋地区築堤事業
西川町
河北町
東根市
笠倉山地区
防災対策
東北横断自動車道酒田線（山形自動車道）
朝日地区フットパス
大江町
原宿歩道整備
天童市
豊城改良
中山町
須川改修事業
朝日町
山辺町
大野目交差点
改良
白鷹町
山形市
長井市
上山バイパス
元木交差点
改良
宮城県
長井地区かわまちづくり
南陽市
上山市
小国町
今泉交差点
改良
新潟県
梨郷道路
高畠町
手ノ子歩道整備
川西町
米沢拡幅
飯豊町
東北中央自動車道
米沢～米沢北
米沢市
福島県
東北中央自動車道
福島～米沢
凡例
一般国道 事業中区間
(大臣管理区間)
一般国道 指定区間
(大臣管理区間)
高速自動車道(開通区間)
高速自動車道(新直轄事業中区間)
有料道路

５．主要事業の概要

● 最上川（もがみがわ）上流　谷地地区堤防質的整備（河北町）

・堤防強化対策（堤防断面拡大、ドレーン工）を実施します。





▼堤防質的整備イメージ

堤防断面を拡大することで外力に対して強い堤防を築きます。



水が浸透しにくい材料を使用します。　浸透水は速やかにドレーンで排水します。

整備効果

・浸透に対し著しく安全が低い堤防の安全度向上を図ります。

● 最上川（もがみがわ）上流　長井地区かわまちづくり（長井市）

・川とまちをつなぐフットパス、桜づつみ等の整備に新規着手します。



更なるまちの活性化





連携イメージ





「久保桜」

整備効果

・最上川舟運で栄えた港町、桜回廊など、長井市の特色を活かした観光振興とまちづくりを支援します。

● 東北中央自動車道　福島（ふくしま）～米沢（よねざわ）

・改良工事、トンネル工事を行い、事業の進捗を図ります。





▲国道 13 号（栗子峠）通行止め時の迂回状況

米沢側から

栗子峠方向を望む→





整備効果

・地域間交流・連携の強化のため、安全で確実な交通の確保を図ります。

● 東北中央自動車道　米沢（よねざわ）～米沢北（よねざわきた）

・用地買収、改良工事、橋梁工事を行い、事業の進捗を図ります。





▲米沢北 IC 付近の整備状況



整備効果

▲米沢 IC 付近の整備状況





▲東北中央自動車道の整備により、国道 13 号（米沢市内）の交通環境が改善

・地域間交流・連携の強化のため、安全で確実な交通の確保を図ります。

● 東北中央自動車道　東根（ひがしね）～尾花沢（おばなざわ）

・用地買収、改良工事、橋梁工事を行い、事業の進捗を図ります。









▲整備が進む東根 IC 付近

▲山形県立中央病院 60 分圏域の変化

整備効果

・地域間交流・連携の強化のため、安全で確実な交通の確保を図ります。

● 一般国道１３号　大野目（だいのめ）交差点改良

・用地買収、改良工事、橋梁工事を行い、事業の進捗を図ります。





▲大野目交差点付近の渋滞状況



上空から見た
大野目交差点→



▲通過時間の短縮

整備効果

・交差点立体化により、慢性的な交通混雑の緩和、多発する交通事故への対応を図ります。

●一般国道47号　富沢（とみさわ）歩道整備

・既設歩道の拡幅を実施し、事業の完成を目指します。



▲ 通学状況





▲ 計画横断図

整備効果

既設歩道の拡幅により、通学路の安全な歩行空間を確保します。