**継続事業**

| 事業名 | 一関遊水地建設事業（直轄）<br>（岩手県一関市・奥州市・西磐井郡平泉町） |
|---|---|

| 事業着手：昭和47年度 | 完成・供用の目標年度：平成30年代完成予定 |
|---|---|

**事業の必要性・事業の概要**

岩手県



**「事業の必要性」**

一関遊水地は、北上川の治水の根幹をなす施設であり、一関市街地を洪水から防御する周囲堤と、遊水地内の農地を中小洪水から防御する小堤が計画されています。近年の平成19年9月洪水では、周囲堤の概成（H18）により、家屋浸水被害は生じなかったものの、遊水地内の農地1,410haがが冠水し、洪水により運ばれた土砂や流木などにより地域の主要産業である稲作に被害が生じ、地域経済に大きなダメージを受けました。このため小堤整備の推進が必要になっています。　また、衣川においては、平成14年7月洪水で167ha、23戸が浸水するとともに国道4号が19時間通行止めとなり幹線交通に支障が生じました。このため浸水被害解消に向けた堤防整備が必要になっています。

**「事業の概要」**

小堤の整備及び遊水池内に降った雨を貯留する初期湛水池の整備を推進し、中小洪水からの遊水地内の農地冠水防御対策を行うとともに、衣川左岸堤防及び衣川本川堤防を一連で完成させ一関遊水地の事業進捗を図ります。




**平成21年度補正予算及び事業内容**

○　事業費：2，320百万円
○　第1・第2・第3遊水地小堤段階盛土及び初期湛水池の整備を推進。
　　衣川左岸堤防及び衣川本川堤防の完成堤化。
　　磐井川堤防の推進。

**事　業　効　果**

○　小堤の施工により、第1遊水地820ha、第2遊水地470ha、第3遊水地160haにおける、中小洪水(1/10確率降雨)による浸水被害を軽減します。
○　衣川左岸堤防及び衣川本川堤防を一連で完成させ、浸水被害を解消します。