
新規事業

事業名	北上川上流三ヶ尻地区堤防質的整備 （岩手県胆沢郡金ヶ崎町）

事業着手：平成２１年度	完成・供用の目標年度：平成２１年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

岩手県



「事業の必要性」

金ヶ崎町三ヶ尻地区は、堤防浸透に関する詳細点検の結果、裏法すべり安全率が照査基準安全率未満であることから、堤防の安全性が劣っている区間となっており、このため、早期の質的整備が必要な地区です。一方で、堤内地には民家等が集中していることから、当該地区の堤防は洪水に対して十分な強度を確保することが必要です。

「事業の概要」

金ヶ崎町三ヶ尻地区において、H21年度補正予算の充当により、堤防強化対策を実施し、重要水防箇所の解消を図ります。



平成21年度補正予算及び事業内容

○事業費：496百万円
○裏腹付盛土による堤防強化を図ります。

事　業　効　果

○堤防強化を図るとともに重要水防箇所が解消されます。