
継続事業

事業名	栗駒山系直轄特定緊急砂防事業　市野々原2号えん堤（直轄） （岩手県一関市）

事業着手：平成21年度	完成・供用の目標年度：平成25年度完成予定

事業の必要性・事業の概要

岩手県



「事業の必要性」

「岩手・宮城内陸地震」により発生した大規模な地すべりにより、磐井川河道内に大量の不安定土砂が存在しており、降雨により土石流となり流れ下るおそれがあることから、磐井川下流域の生命と財産を土砂災害から守るため、早急な対策が必要となっています。


「事業の概要」

市野々原2号えん堤

構造：コンクリート重力式

えん堤高・延長：H=14.0m　L=81.0m

土砂整備効果量：約227千m3



平成21年度補正予算及び事業内容

○　事業費：80百万円

○　市野々原2号えん堤の本体工事に着手し、整備促進を図ります。

事　業　効　果

○土砂災害から下流域を保全するため、磐井川流域の不安定土砂の扞止及び調整を行います。