記者発表資料

平成 22 年 3 月 19 日
山形河川国道事務所
山形県警察本部
山形県土木部
天童市

通勤時間帯の混雑が緩和しました！

～国道１３号天童市清池（しょうげ）交差点の右折レーン延伸～

国土交通省では、国道13号天童市清池交差点において、地域要望である通勤時間帯の混雑緩和の対策として、既設の中央分離帯を利用した右折レーンの延伸を実施しました。

今回、対策後の混雑の発生状況について現地調査を行いましたので、調査結果についてお知らせ致します。

当該交差点では、北進車線の右折レーンにおいて、通勤時間帯に一時的な交通渋滞が発生しており、最大でL＝200mの渋滞が発生していました。地域及び天童市からの改善要望を受け、早急な混雑緩和対策を実施する為、既設の中央分離帯を使って右折レーンの延伸を行いました。

右折レーンを延伸した事により、通勤時間帯の利用者の方々のほか、21 日のモンテディオ山形のホーム開幕浦和レッズ戦をはじめとするホームゲーム開催日においても、よりスムーズに通行できることになります。

◆今回完成した対策内容

・右折レーンの延伸（平成２２年３月１２日完成）

清池交差点において、既設の中央分離帯を利用し、右折レーンの延伸

（現況Ｌ＝１２０ｍ　⇒　対策Ｌ＝１５０ｍ）

◆対策後の状況

・交通実態調査を１８日（木）朝ピーク７：００～９：００で実施

・渋滞長の変化状況：　対策実施前　２００ｍ　⇒　対策実施後　０ｍ

⇒完成から１週間後の調査では渋滞は解消！

《発表記者会：山形県政記者クラブ》

【問い合わせ先】

国土交通省　東北地方整備局　山形河川国道事務所　交通対策課
課長　木越　養一　TEL：023-688-8946

山形県警察本部　交通規制課
次長　小野寺　健一　TEL：023-626-0110(代表)内線 5161

山形県　土木部　道路課　保全整備室
室長　高山　正憲　TEL：023-630-2610

天童市　建設部　建設課
課長　阿部　英弥　TEL：023-641-1111

【交通実態調査結果】



調査実施日時　　対策前 平成21年2月24日（火）7:00～9:00
対策後 平成22年3月18日（木）7:00～9:00