記者発表資料

平成２２年５月２８日
東 北 地 方 整 備 局

「道路舗装の長期保証を付けた試行工事」の拡大を図ります

東北地方整備局では直轄国道の維持管理について、より一層のコスト縮減及び効率化を図るために、全国初となる道路舗装の長期保証を付けた試行工事を実施しているところですが、今年度、更に試行工事の拡大を図ります。

道路舗装の長期保証を付けた試行工事は、新設のアスファルト舗装に施工完了から一定期間経過した後の性能保証を求めることによって、さらなる耐久性向上と長寿命化を図ることを目的とし、最初の試行工事を今年２月に青森県の国道 4 号土屋バイパスにおいて発注し現在施工中です。

今年度、施工条件等を勘案の上、試行工事を拡大していくことを予定しており、今回は、岩手県の国道 46 号盛岡西バイパスにおいて工事の公告を行います。

○試行工事概要

工事概要（別紙）参照

＜参考＞長期保証の内容等

○保証内容

・わだち掘れ量について、施工完了5年後において13㎜以下、並びに5年の間30㎜未満
・ひび割れ率について、施工完了から5年の間20％未満

○保証内容に違約した場合の措置

・保証内容が達成できない場合、その程度に応じて違約金の支払い、または回復措置

項目	測定結果	措置
わだち掘れ量	14㎜以上、30㎜未満	違約金
	30㎜以上	回復措置
ひび割れ率	20％以上	

＜発表記者会：宮城県政記者会、岩手県政記者クラブ、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　道路部
特定道路工事対策官　工藤（くどう）　栄吉（えいきち）
道 路 工 事 課 長　柴田（しばた）　吉勝（よしかつ）
電話　０２２（２２５）２１７１

国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所
道 路 担 当 副 所 長　野呂（のろ）　吉信（よしのぶ）
電話　０１９（６２４）３１３１

（別紙）

試行工事概要

1．工事概要

国道46号　盛岡西バイパスの舗装工事で試行を行います。

工事名	向中野道路舗装工事
工事箇所	岩手県盛岡市飯岡新田～向中野　地内
工期	平成22年7月～平成22年12月
工事延長	500m
試行延長	500m
公告予定	平成22年5月31日

2．位置図

