記者発表資料

平成２３年　１月１８日
仙台河川国道事務所

名取川、阿武隈川の堤防に『対空標示』を展開へ
～宮城県沖地震など災害に備え、マーキング作業を開始～

今後、高い確率で発生が予想されている宮城県沖地震などの災害発生時において、被災した堤防箇所の早期発見を目的に、堤防上（舗装面）に河口からの距離をマーキング（対空標示）する作業を順次実施しますので、お知らせします。
（関連は9月24日及び10月21日記者発表済み）

■採用する形状等
- **文字の大きさ：縦横3m（基本）**
- **文字の色：白**
- **横断線幅（500m毎に入る線）：50cm**

国土交通省仙台河川国道事務所が管理する河川は、阿武隈川（宮城県内）、白石川、名取川、広瀬川、笊川の５河川、管理総延長は 73.5km となっております。

■各出張所毎の作業工程

《名取川》
名取川出張所管理区間：１月１９日から　３日間を予定

《阿武隈川》
岩沼出張所管理区間　：２月１４日から　８日間を予定
角田出張所管理区間　：１月２６日から１４日間を予定

■各出張所毎の対空標示施工延長

※1
施工延長　／　堤防区間延長　（割合）
（管理区間延長）

※ 1：道路と兼用となっている堤防部分や工事中、工事予定の堤防部分は除いています。
また、左右岸どちらか片岸でも施工するところは、施工延長として計上しています。

《名取川》
名取川出張所管内：16.9ｋｍ区間／全体18.9ｋｍ（全体の８９％）

《阿武隈川》
岩沼出張所管内　：16.8ｋｍ区間／全体17.8ｋｍ（全体の９４％）
角田出張所管内　：22.4ｋｍ区間／全体24.4ｋｍ（全体の９２％）
（36.8ｋｍ）

※発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問い合わせ先

国土交通省　仙台河川国道事務所
仙台市太白区郡山５丁目６－６
河川管理課長　畑山　作栄（022-248-4131）

《現場担当》
名取川出張所長　大場　啓介（022-248-2249）
岩沼出張所長　及川　輝浩（0223-22-2801）
角田出張所長　山中　勇一（0224-63-2315）

対空標示施工イメージ

