記者発表資料

平成２３年度
第３回災害対策等緊急事業推進費の執行について

平成２３年１２月９日

東 北 地 方 整 備 局

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　TEL　022-225-2171（代）

総　　括：企画部　企 画 課 長　　依田（よだ）　秀則（ひでのり）　（内線 3151）
FAX：022-221-9890

河　川　関　係：河川部　地域河川課長補佐　町屋（まちや）　政蔵（せいぞう）　（内線 3812）
FAX：022-262-6690

道　路　関　係：道路部　地域道路課長　　北村（きたむら）　章（あきら）　（内線 4611）
FAX：022-225-2036

１．第3回災害対策等緊急事業推進費の概要

災害対策等緊急事業推進費は、自然災害により被災した地域、又は重大な交通事故が発生した箇所等において、緊急に再度災害の防止対策又は事故の再発防止対策を実施し、住民及び利用者の安全・安心の確保を図ることを目的とした経費です。

平成23年度　第3回災害対策等緊急事業推進費　実施計画一覧表


［金額単位：百万円］

種別		事業名		事業主体名	施行地	事業費	国費
河川	補助	河川改修事業	新井田川水系新井田川	青森県	青森県八戸市諏訪一丁目	350	175
河川	補助	河川改修事業	馬淵川水系馬淵川	青森県	青森県三戸郡南部町大字沖田面	100	50
河川	補助	河川改修事業	北上川水系和賀川	岩手県	岩手県和賀郡西和賀町字若畑地先～字前郷地先	410	205
河川	補助	河川改修事業	子吉川水系鮎川	秋田県	秋田県由利本荘市東鮎川	220	110
道路	補助	道路更新防災等対策事業	一般国道338号佐井村長後地内	青森県	青森県下北郡佐井村大字長後地先	350	175
					合計５件	1,430	715

災害対策等緊急事業推進費の概要については、以下のホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/kokudokeikaku_tk4_000002.html

災害対策等緊急事業推進費（災害対策）

事　業　名	ニイダガワスイケイニイダガワ 河川改修事業（新井田川水系新井田川）		
事業主体	青森県		
施　行　地	ハチノヘシ　スワ　イッチョウメ 青森県八戸市諏訪一丁目		
事　業　費	350（百万円）	国　費	175（百万円）
内　容	平成23年9月22日の台風15号に伴う豪雨により、新井田川において河川護岸が欠壊する被害が発生した。被災した護岸は災害復旧事業で対応するが、被災箇所に隣接する区間においても今後の豪雨により被災する恐れがあることから、推進費を活用して緊急に護岸工等を整備することにより、住民の安全を確保する。		





凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧

推進費延長　L＝460m
（左岸L=375m、右岸L=250m ）
護岸工　L＝100m
根固工　L＝525m

【縮尺1:5,000】







災害対策等緊急事業推進費（災害対策）


事　業　名	マベチカワスイケイマベチカワ 河川改修事業（馬淵川水系馬淵川）		
事業主体	青森県		
施　行　地	サンノヘグンナンブチョウオオアザオキタオモテ 青森県三戸郡南部町大字沖田面		
事　業　費	100（百万円）	国　費	50（百万円）
内　容	平成23年9月22日の台風15号に伴う豪雨により、馬淵川において氾濫し民家が浸水する被害が発生した。被災した施設は災害復旧事業で対応するが、今後の豪雨により再度氾濫する恐れがあることから、推進費を活用して緊急に河道掘削を行うことにより、洪水時の河川水位を低減し、住民の安全を確保する。		



凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧

推進費延長　L＝1，600m
掘削工　V＝22，000m3


【縮尺1:5,000】





②被災（越水）状況

標準断面図





①被災（越水）状況





災害対策等緊急事業推進費（災害対策）


事　業　名	キタカミガワスイケイワガガワ 河川改修事業（北上川水系和賀川）		
事業主体	岩手県		
施　行　地	ワガグンニシワガマチアザワカハタチサキ　アザマエゴウチサキ 岩手県和賀郡西和賀町字若畑地先～字前郷地先		
事　業　費	410（百万円）	国　費	205（百万円）
内　容	平成23年6月24日の豪雨により、和賀川が氾濫し民家が浸水する被害が発生した。被災した護岸は災害復旧事業で対応するが、今後の豪雨により再度氾濫する恐れがあることから、推進費を活用して緊急に河道掘削及び堤防の嵩上げ等を行うことにより、住民の安全を確保する。		



凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧












災害対策等緊急事業推進費（災害対策）

事　業　名	コヨシガワスイケイアユカワ 河川改修事業（子吉川水系鮎川）		
事業主体	秋田県		
施　行　地	ユリホンジョウシ　ヒガシアユカワ 秋田県由利本荘市東鮎川		
事　業　費	220（百万円）	国　費	110（百万円）
内　容	平成23年6月23日から24日の豪雨により、鮎川が氾濫し民家が浸水する被害が発生した。被災した堤防等は災害復旧事業で対応するが、今後の豪雨により再度氾濫する恐れがあることから、推進費を活用して緊急に河道掘削及び築堤等を行うことにより、住民の安全を確保する。		






鮎川流域浸水状況（6月24日）



② 破堤状況（6月24日）




災害対策等緊急事業推進費（災害対策）


事　業　名	道路更新防災等対策事業（一般国道338号佐井村長後地内道路災害防除）（サイムラ　チョウゴ）		
事業主体	青森県		
施　行　地	青森県下北郡佐井村大字長後地先（シモキタグン　サイムラ　オオアザチョウゴチサキ）		
事　業　費	350（百万円）	国　費	175（百万円）
内　容	平成22年2月から9月にかけて道路法面で地すべりが発生した。平成23年1月より地すべり対策工を実施していたものの、平成23年8月から9月の降雨により当該地区の地すべり範囲が拡大したことから、推進費を活用して緊急にグランドアンカー工等の地すべり抑止対策を講じることにより、交通の安全を確保する。		




平　面　図



凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧・関連（当年度施行）
青	当初実施箇所（当年度施行）
黒	施行完了箇所





①事業計画区域全景



②地すべり頭部　伸縮計と沈下状況