記者発表資料

平成２４年度
第１回災害対策等緊急事業推進費の執行について

平成２４年７月６日
東北地方整備局

＜記者発表会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　TEL022-225-2171（代）

総　　括：企画部 企画課長　目黒（めぐろ） 嗣樹（ひでき）　（内線3151）
FAX：022-221-9890

河　川　関　係：河川部 地域河川課長補佐　佐藤（さとう） 勝美（かつみ）　（内線3812）
FAX：022-262-6690

道　路　関　係：道路部 地域道路課長　舟山（ふなやま） 和重（かずしげ）　（内線4611）
FAX：022-225-2036

１．第１回災害対策等緊急事業推進費の概要

災害対策等緊急事業推進費は、自然災害により被災した地域、又は重大な交通事故が発生した箇所等において、緊急に再度災害の防止対策又は事故の再発防止対策を実施し、住民及び利用者の安全・安心の確保を図ることを目的とした経費です。

平成２４年度　第１回災害対策等緊急事業推進費　執行地区一覧表

［金額単位：百万円］

種別		事業名	地区名	事業主体名	施行地	事業費	国費
河川	補助	河川改修事業	馬淵川水系馬淵川	岩手県	岩手県　二戸市堀野地先 ～二戸郡一戸町字小鳥谷地先	750	375
河川	補助	河川改修事業	阿武隈川水系阿武隈川	福島県	福島県　石川郡玉川村大字中 ～西白河郡矢吹町大字陣ヶ丘地先	500	250
河川	補助	河川改修事業	阿賀野川水系只見川・阿賀川	福島県	福島県　南会津郡只見町大字只見 ～耶麻郡西会津町大字群岡字徳沢乙地内	1,100	550
道路	地方道	道路更新防災等対策事業	市道田ノ沢23号線外	青森市	青森県　青森市浪岡大字本郷字田ノ沢地内	80	40
					合計４件	2,430	1,215

災害対策等緊急事業推進費の概要については、以下のホームページをご覧ください。


http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk4_000002.html


災害対策等緊急事業推進費（災害対策）

事　業　名	マベチガワスイケイマベチガワ 河川改修事業（馬淵川水系馬淵川）		
事業主体	岩手県		
施　行　地	ニノヘシ　アザ　ホリノ　チサキ　　ニノヘグン イチノヘマチ アザ　コズヤ　　チサキ 岩手県二戸市字掘野地先～二戸郡一戸町字小鳥谷地先		
事　業　費	750（百万円）	国　費	375（百万円）
内　容	平成23年9月21日の台風15号に伴う豪雨により、馬淵川が氾濫し浸水被害が発生した。被災した護岸は災害復旧事業で対応するが、今後の豪雨により再度浸水被害が発生しないよう、推進費を活用して緊急に河道掘削等を実施することにより、洪水時の河川水位を低減し、住民の安全を確保する。		



凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧・関連（当年度施行）





①被災箇所



③被災箇所




②被災箇所



災害対策等緊急事業推進費（災害対策）


事　業　名	アブクマガワスイケイアブクマガワ 河川改修事業（阿武隈川水系阿武隈川）		
事業主体	福島県		
施　行　地	イシカワグンタマカワムラオオアザナカ　ニシシラカワグンヤブキマチオオアザジンガオカチサキ 福島県石川郡玉川村大字中～西白河郡矢吹町大字陣ケ岡地先		
事　業　費	500（百万円）	国　費	250（百万円）
内　容	平成23年9月19日から22日の台風15号に伴う豪雨により、阿武隈川が氾濫し浸水被害が発生した。被災した護岸は災害復旧事業で対応するが、今後の豪雨により再度浸水被害が発生しないよう、推進費を活用して緊急に築堤工を実施することにより、住民の安全を確保する。		

位置図




凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧・関連（当年度施行）

浸水区域



築堤工（1）標準断面図



写真①　堤防の決壊箇所



阿武隈川



写真②　堤防の決壊箇所


阿武隈川




災害対策等緊急事業推進費（災害対策）

事　業　名	アガノガワスイケイ タダミガワ　アガガワ 河川改修事業（阿賀野川水系只見川、阿賀川）		
事業主体	福島県		
施　行　地	ミナミアイヅグンタダミマチオオアザタダミ　ヤマグンニシアイヅマチオオアザムラオカアザトクサワオツチナイ 福島県南会津郡只見町大字只見～耶麻郡西会津町大字群岡字徳沢乙地内		
事　業　費	1，100（百万円）	国　費	550（百万円）
内　容	平成23年7月27日から30日の豪雨により、只見川と阿賀川が氾濫し浸水被害が発生した。被災した護岸は災害復旧事業で対応するが、今後の豪雨により再度浸水被害が発生しないよう、推進費を活用して緊急に河道掘削等の対策を講じることにより、洪水時の河川水位を低減し、住民の安全を確保する。		

位置図



凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）
緑	災害復旧事業箇所（当年度施行）











災害対策等緊急事業推進費（災害対策）

事　業　名	タノサワ 道路更新防災等対策事業（市道田ノ沢23号線外）		
事業主体	青森市		
施　行　地	アオモリシ　ナミオカオオアザホンゴウアザタノサワ　チナイ 青森県青森市浪岡大字本郷字田ノ沢地内		
事　業　費	80（百万円）	国　費	40（百万円）
内　容	平成24年4月14日に豪雪に伴う融雪水による道路法面崩壊が発生した。 今後の豪雨により更なる法面崩壊が発生しないよう推進費を活用して緊急に法面対策を講じることにより、交通の安全を確保する。		


凡　例	
赤	推進費要求箇所 （当年度施行）

位置図







平面図



法枠工　A＝2,470㎡
舗装工　A＝　436㎡

断面図





①



②

