記 者 発 表 資 料

平成２４年７月２５日
国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局
酒田河川国道事務所
東日本高速道路株式会社東北支社
鶴 岡 管 理 事 務 所

日東道・鶴岡ＪＣＴ周辺区間の誤進入対策のため仮設看板を設置しました

平成２４年３月２４日に開通した日本海東北自動車道(日東道)の鶴岡ジャンクション(ＪＣＴ)周辺区間で、車が進入路を間違う事例が６月末までに２２３件確認されております。

国土交通省酒田河川国道事務所と東日本高速道路㈱東北支社鶴岡管理事務所では、鶴岡インターチェンジ(ＩＣ)、鶴岡西ＩＣ及び鶴岡ＪＣＴ周辺において、誤進入防止のための仮設看板を下記のとおり設置しましたのでお知らせします。

記

誤進入１：一般道から新潟方面に向かう車が鶴岡ＩＣに進入（126件/223件）
【対 策】：鶴岡ＩＣ入口の交差点周辺８箇所に仮設看板を設置

誤進入２：新潟方面から山形方面に向かう車が鶴岡西ＩＣで降り口を見逃し、鶴岡ＪＣＴまで進行（84件/223件）
【対 策】：鶴岡西ＩＣ出口手前３箇所に仮設看板を設置し、道路情報板を表示

誤進入３：酒田方面から山形方面に向かう車が鶴岡ＪＣＴで新潟方面のルートに進入（13件/223件）
【対 策】：鶴岡ＪＣＴ手前３箇所に仮設看板を設置

〈 発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会 〉

問 い 合 わ せ 先

国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所　TEL 0234-27-3331（代表）
副所長(道路)　伊藤 啓一（いとう けいいち）
道路管理課長　渡辺 信悦（わたなべ しんえつ）

東日本高速道路株式会社 東北支社　鶴岡管理事務所　TEL 0235-22-8766（代表）
（受付時間/平日8:50～17:20）
副所長　原子 義弘（はらこ よしひろ）
工務担当課長　湯川 清孝（ゆかわ きよたか）



▲日本海東北自動車道　あつみ温泉ＩＣ～鶴岡ＪＣＴ　位置図



▲国道７号　鶴岡ＩＣ入口交差点
仮設看板設置状況(誤進入１対策)



▲日東道　鶴岡西ＩＣ出口手前
仮設看板設置状況(誤進入２対策)



▲日東道　鶴岡ＪＣＴ手前
仮設看板設置状況(誤進入３対策)

国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所
東日本高速道路㈱東北支社鶴岡管理事務所

日東道・鶴岡JCT周辺区間　誤進入対策について

〇国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所、東日本高速道路㈱東北支社鶴岡管理事務所(NEXCO東日本東北支社鶴岡(管))では、鶴岡JCT周辺の区間の誤進入対策として、各誤進入パターン毎に以下の対策を実施。

パターン１．一般道から新潟方面に向かう車が鶴岡ICに進入（126件/223件）

【対策】鶴岡IC入口の交差点周辺に仮設看板を設置
①国道７号上り：鶴岡IC入口の交差点手前に仮設看板２箇所設置
　・『←日東道　新潟方面』
②国道７号下り：鶴岡IC入口の交差点手前に仮設看板２箇所設置
　・『鶴岡ICから新潟方面へは行けません』
③NEXCO東日本東北支社鶴岡(管)：仮設看板を上り１箇所、下り２箇所に設置
　・『鶴岡ICから新潟方面へは行けません』
④NEXCO東日本東北支社鶴岡(管)：鶴岡IC入口(市)小淀川布目線に仮設看板１箇所設置
　・『日東道の新潟方面は左折』

パターン２.新潟方面から山形方面に向かう車が鶴岡西ICで降り口を見逃し、鶴岡JCTまで進行（84件/223件）

【対策】鶴岡西IC出口手前に仮設看板を設置し、道路情報板を表示
①山形方面の出口であることを示す仮設看板を３箇所設置。
　・『↓山形方面　出口へ』（左折表示）
②鶴岡西IC出口の手前の道路情報板にも山形方面の出口であることを示す情報を表示。
　・『山形方面は　鶴岡西ICで降りて〔7〕へ』

パターン３．酒田方面から山形方面に向かう車が鶴岡JCTで新潟方面のルートに進入（13件/223件）
【対策】NEXCO東日本東北支社鶴岡(管)：鶴岡JCT手前に仮設看板を３箇所設置
　・『↓山形方面　左へ』（左折表示）

参考資料
※別添資料は設置箇所検討資料であり、設置イメージ図となっております。

パターン　1
鶴岡IC誤進入　注意喚起仮設看板設置

：酒田河川国道対応

：NEXCO東日本東北支社鶴岡(管)対応











試作品設置



縦1800×横900



縦1400×横550

鶴岡JCT

2.2km

30m

100m

80m

鶴岡IC

鶴岡西IC

至　新潟

至　あつみ温泉IC

（市道　小淀川布目線）

90m

30m

50m

60m













パターン　2
鶴岡西IC　山形方面誤直進　注意喚起仮設看板設置















パターン3

鶴岡JCT　山形方面誤直進　注意喚起仮設看板設置

