記者発表資料

（1／3）

平 成 ２ ４ 年 ９ 月 ４ 日
国土交通省東北地方整備局
磐 城 国 道 事 務 所

がんばろう！東北

国道49号平バイパスで橋の架設工事が進んでいます。

国道49号平バイパス４車線化事業では、いわき市平字上荒川地内において、８月下旬から９月上旬にかけて、新しい橋の橋桁を架ける作業を行っています。このうち、上荒川上部工工事では、真っ暗な山あいをひときわ明るくして、深夜の作業を続けています。

この現場では、作業スペースが狭く、橋桁を設置するための高低差も大きいため、超大型クレーンを使って橋をつくっています。

１．作業公開日：平成24年９月８日（土）午前３時～４時
※作業は、荒天の場合、中止することもあります

２．場　　所：国道４９号平バイパス〔上荒川橋（橋長119m、幅員10.5m）〕
※別紙の位置図と写真を参考にしてください。

３．みどころ：５５０ｔ吊りクレーンという超大型クレーン（国産機最大、アームの長さは最大５５ｍ）により、重さ最大３２ｔの桁を高さ２３ｍまで吊り上げながら、据え付けていきます。この作業の時、アームの先端は５０ｍ近い高さになります。

４．　架設期間：平成24年８月２８日（火）～９月１２日（水）
夜間交通規制　２０時　～翌５時

※交通規制開始→地上組立→足場取付→【橋桁架設】→後片付け→規制解除

５．そ の　他：取材される場合は、現場担当、平出張所長（下記）までご連絡願います。
なお、深夜の作業ですので、一般のかたにはご案内しておりません。

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所
ＴＥＬ　０２４６－２３－２２１１（代表）

副　所　長　柴田（しばた）　孝助（こうすけ）　（内線204）


工 務 課 長　嶋津（しまづ）　君雄（きみお）　（内線411）

平出張所長　雫石（しずくいし）　敏見（としみ）　0246-34-8394


発表記者会等：いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市広報広聴課、
福島建設工業新聞

上荒川橋

側　面　図　S=1:400



平　面　図　S=1:400





550t吊りトラッククレーンで30tの橋桁をつり上げている状況



ブロック①の架設が完了した状況

現　地　案　内　図



９月７日深夜～８日早朝にかけて、五郎内橋付近の市道が通行止めとなり、内郷側から入ることができません。現場には、鹿島街道側からお入り下さい。