平成２４年１１月２７日
国土交通省東北地方整備局
酒田河川国道事務所

平成２４年度

第３回災害対策等緊急事業推進費の執行について

国土交通省酒田河川国道事務所では、平成２４年４月の強風に伴う越波により被害を受けた国道７号、５月の融雪期最大の出水により被害を受けた最上川において、災害対策等緊急事業推進費※を執行し、再度災害を防止するための事業（２件）を緊急的に立ち上げ実施します。

※災害対策等緊急事業推進費は、自然災害により被災した地域、又は重大な交通事故が発生した箇所等において、緊急に再度災害の防止対策又は事故の再発防止対策を実施し、住民及び利用者の安全・安心の確保を図ることを目的とした経費です。

平成２４年度　第３回災害対策等緊急事業推進費　執行額

［金額単位：百万円］

種別	事業名	地区名（施行地）	事業費
河川	河川改修事業	最上川水系最上川下流堀野地区 （東田川郡庄内町堀野地先）	５１６
道路	道路維持管理事業	一般国道７号鶴岡市早田～五十川地区 道路災害防除 （鶴岡市早田～五十川地内）	２，４８１
		合計２件	２，９９７

〈 発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会 〉

問 い 合 わ せ 先

国 土 交 通 省　東 北 地 方 整 備 局　酒 田 河 川 国 道 事 務 所

℡　０２３４－２７－３３３１（代）

副 所 長 （ 河 川 ）　阿部（あべ）　富雄（とみお）　（内線２０４）

副 所 長 （ 道 路 ）　伊藤（いとう）　啓一（けいいち）　（内線２０５）

（1） 災害対策等緊急事業推進費（災害対策）


事　業　名	モガミガワスイケイモガミガワカリュウホリノ 河川改修事業（最上川水系最上川下流堀野地区）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	ヒガシタガワグンショウナイマチホリノチサキ 山形県東田川郡庄内町堀野地先		
事　業　費	516（百万円）	国　費	399（百万円）
内　容	平成24年5月4日に発生した融雪期最大の出水により、水制工が流出する被害が発生した。今後の豪雨により、堤防が侵食され決壊が発生しないよう、推進費を活用して緊急に水制工等の対策を講じることにより、住民の安全を確保する。		

位置図




※水制工：河岸付近の流れを弱め侵食を防ぐために設置する構造物


凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）



※HWL：計画高水位（計画高水流量が計画断面を流下するときの水位）



① 融雪出水前




② 融雪出水後



③ 融雪出水前




④ 融雪出水後




（2） 災害対策等緊急事業推進費（災害対策）

事　業　名	道路維持管理事業（一般国道7号鶴岡市早田（ツルオカシワサダ）～五十川（イラカワ）地区道路災害防除）		
事業主体	国土交通省		
施　行　地	山形県鶴岡市早田（ツルオカシ ワサダ）～五十川（イ ラ カワ）地内		
事　業　費	2，481（百万円）	国　費	2，481（百万円）
内　容	平成24年4月4日の強風に伴う越波により、国道7号において冠水、流木・岩礁の打ち上げによる一時通行規制の被害が発生した。今後の強風、越波により、再度の通行規制が発生しないよう、推進費を活用して緊急に波返し擁壁工を設置し、交通の安全を確保する。		




【断面図】



凡　例	
赤	推進費要求箇所（当年度施行）

	対策区間延長（km）
①	0．9
②	0．2
③	0．1
④	0．3
⑤	0．7
計	2．2


【平面図】



被災状況　写真Ⅰ



被災状況　写真Ⅱ



被災状況　写真Ⅲ

