記者発表資料

平成２５年　１月１１日
酒田河川国道事務所

最上川さみだれ大堰の
ゴムゲートを補修します

平成２５年１月１５日から最上川さみだれ大堰(酒田市柏谷沢地先)のゴムゲート補修に着手しますので、お知らせします。
今回の補修は、昨年８月２３日に発見された異状(部分ふくれ１箇所)を補修するもので、今年のかんがい期の取水確保に備えるものです。

１．補修期間：平成２５年１月１５日から２週間程度

２．補修内容：

①補修箇所を覆う雪囲いを設置します（雪・風対策)。

②異状のあったふくれ箇所の表面ゴムを剥がし、新しいゴムを貼り付けます。

（※悪天候や河川増水等により、作業を延期する場合があります。）

（参考）昨年のゴムゲート異状発見について

１．発見月日：平成２４年８月２３日
２．発見箇所：最上川さみだれ大堰の１号ゲート（５門のうち最も国道寄り）
３．異状状況：１号ゲートの国道側堰柱取り付け部周辺において、ゴムゲートの一部にふくらみ（縦0.75m､横1.5m程度の半円形）発生。
４．対応状況：ゴムゲートの空気圧を減圧して運用を継続し、８月２８日に応急対策としてふくれ箇所に空気抜き穴を開け、ふくれ拡大を防止。
その後、かんがい期間の９月１４日まで運用を継続して取水を確保し､同日空気抜き穴を塞いだ後､ゲートを倒伏して当年の運用を終了。

発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　酒田河川国道事務所
〒998-0011　酒田市上安町1-2-1
ＴＥＬ　０２３４－２７－３３３１（代表）
技術副所長（河川）　阿部　富雄
河川管理課長　木村　満