記者発表資料

平成２５年７月９日
国土交通省東北地方整備局
磐城国道事務所

現場公開を開催します
①国道6号 久之浜バイパス 古内橋上部工工事
②国道6号 田之網地区歩道設置工事
～地域の皆様にも道路工事に理解を深めてもらいます。～

国道6号久之浜バイパスは、平成27年度全線2車線供用を目標に工事を進めており、同区間内では最も長い古内橋（全長173m）の桁の架設工事が最終段階となっています。

また、国道6号田之網歩道は、今年度完成を目標に工事を進めており、東日本大震災を受け津波対策として波返しの擁壁工工事を行っております。

工事の施工方法や進捗状況について現場公開を行い、久之浜町田之網地区の地域の皆様にも道路工事に理解を深めてもらいます。

日　　時：平成25年7月15日（月）13:00～

場　　所：①国道6号 久之浜バイパス 古内橋上部工工事
②国道6号 田之網地区歩道設置工事

集合場所：別添資料を参考にしてください。

施工業者：①(株)日本ピーエス東北支店
②堀江工業(株)

※発表記者会等：いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市広報広聴課
福島建設工業新聞

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所
TEL　0246－23－2211(代表)

【橋梁工事】建設監督官　相澤（あいざわ）　新治（しんじ）　（内線501）
【歩道工事】副　所　長　藤原（ふじわら）　久（ひさし）　（内線205）
建設専門官　板垣（いたがき）　浩美（ひろみ）　（内線402）

１．現場公開会場案内図






２．工事の概要

【古内橋上部工工事】

側 面 図




橋　　長：L=173.0m
幅　　員：W=12.0m
形　　式：PC5 径間連結バルブＴ桁橋（プレキャストセグメント方式）
架設工法：架設桁架設工法

（状況写真）



【田之網地区歩道設置工事】
施工延長：Ｌ＝３０４ｍ
歩道幅員：Ｗ＝２．５ｍ

（標準横断図）



（状況写真）

