発　表　資　料

平成 25 年　7月15日
東 北 地 方 整 備 局
月 山 ダ ム 管 理 所

# 月山ダムで防災操作を実施

## ～　防災操作により約390万立方メートルをダムに貯留　～

月山ダムでは、平成25年7月15日梅雨前線による降雨に伴うダム流入量の増加に対応、防災操作（洪水調節）を行いました。
今回の防災操作で月山ダムに貯め込んだ水の量は、7月15日3時30分から同日11時50分まで約390万立方メートルになり、下流河川の増水、氾濫の防止に効果を発揮しました。

1．今回の出水規模
防災操作（7月15日3：30～15日11：50）
**・最大流入量　　毎秒 556立方メートル（15日6：50）**
**・最大流入時の放流量　　毎秒 251立方メートル**
**・洪水調節総量（ダムに貯めた量）　約390万立方メートル**
→東京ドームの 約3．2個分、25mプールで約10，500杯に相当します。

※　月山ダムにおける洪水量とは毎秒200m3以上の流入量です。
※　流入量とはダムに流れて込んでくる水の量のことをいいます。
※　防災操作（洪水調節）とは、洪水量を超える流入量の一部をダム湖に貯める操作です。

2．ダム防災操作の効果（別紙）

3．今後の見通し
月山ダムでは、次の洪水に備えるため、現在ダムの貯水位を低下中であり、ダムから放流を継続しております。
このため、今後のダム情報には注意願います。

《ダム情報はこちらでご覧になれます。》
月山ダムホームページ　：　http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/
国土交通省【川の防災情報】　：　http://www.river.go.jp/
国土交通省【川の防災情報】（携帯サイト）　：　http://i.river.go.jp


発表記者会：鶴岡記者クラブ

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　月山ダム管理所
山形県鶴岡市上名川字東山8－112
電話　0235－54－6711
管理所長　佐々木　秀明（内線201）
管理係長　矢ノ目　健一（内線332）


【別紙】

# 平成25年7月15日　梅雨前線に伴う降雨の洪水における月山ダムの効果

今回の洪水において、月山ダムは約390万m3の水をダム貯水池に貯め込む防災操作を行い、下流河川の水位を低下させ河川の増水・氾濫の防止に努めました。




ダムの防災操作により、熊出水位観測所地点で水位を低減しました。




熊出水位観測所における水位低減効果




※赤川頭首工から下流約600m地点