記者発表資料

平 成 ２７年 ３月 ２３日
国土交通省郡山国道事務所

～ 国道 121 号 会津縦貫北道路 ～

― 平成27年度全線開通へ最後の架け橋！ ―

（仮）第二沼川橋の架設工事を実施します！

郡山国道事務所が工事を進めている会津縦貫北道路の（仮）第二沼川橋（会津若松市高野町地内）にて橋梁架設工事を行います。

この橋は、現在工事が行われている湯川南 IC～会津若松北 IC 間（4工区）で唯一の橋となり、会津縦貫北道路における最後の橋となります。平成 27 年度の全線開通へ向け、大きく前進します。

■（仮）第二沼川橋　架設現場地図





▲架設工事現場　拡大図



▲（仮）第二沼川橋　完成イメージ

■（仮）第二沼川橋及び架設概要

〇橋長　28．3m、道路幅員　15．935～17．195m
〇1 本あたり、長さ約28m、重さ約70t のプレストレスト・コンクリート製、主桁（全10本）を6日間で1日1～2本ずつ架設予定
〇架設には、200t吊クレーン2台を使用予定

■橋梁架設工事期間

日　時：3月26日（木）～31日（火）　8：00～17：00（予定）

なお、近隣住民の皆さまを対象とした現場見学会を3月29日（日）10：30～11：30に実施する予定です。

※天候等により作業を中止、または変更する場合があります。

■マスコミの皆様へ

工事期間中は、時間帯によって工事内容が異なりますので、取材をされる際は、事前に下記までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

【発表記者会：郡山記者クラブ、会津若松市記者クラブ、喜多方日刊新聞記者クラブ】

【お 問 合 せ 先】
■事業に関すること：国土交通省　郡山国道事務所　工務課
工務課長　　佐藤（さとう）　幸喜（こうき）　　電話（代表）024－946－0333（内線411）
■現場施工及び見学会に関すること：国土交通省　郡山国道事務所　喜多方出張所
建設監督官　　袖林（そでばやし）　淳（じゅん）　　電話　　0241－23－0450