記者発表資料

平成２８年　５月２０日
東北地方整備局
岩手河川国道事務所

国道４号　金ケ崎町 三ケ尻 交差点改良
右左折レーン設置により交差点の渋滞緩和

岩手河川国道事務所では、国道４号　金ケ崎町三ケ尻地内において交差点の渋滞緩和と事故削減を目的に右左折レーンを設置し、平成２８年３月３１日に完成しました。完成後約１ヶ月の交通状況をとりまとめましたのでお知らせします。
なお、引き続き交通事故データ等の調査を行い、整備効果をお知らせする予定です。

■ 交差点通過時間と渋滞長が減少し、渋滞が緩和

○交差点通過時間と渋滞長が減少し、岩手中部金ケ崎工業団地への出入がスムーズに

最大渋滞長	完成前（H27.8.6）	完成後（H28.4.21）	摘要
下り方向（至　青森）	500m	**200m**	300m減少
上り方向（至　仙台）	600m	**160m**	440m減少

資料；渋滞長調査結果（完成前：H27.8.6、完成後：H28.4.21）

通過時間	完成前（H27.8.6）	完成後（H28.4.21）	摘要
下り方向（至　青森）	2分40秒	**53秒**	約2分短縮
上り方向（至　仙台）	5分18秒	**1分18秒**	約4分短縮

資料；渋滞長調査結果（完成前：H27.8.6、完成後：H28.4.21）


＜発表記者会：岩手県政記者クラブ、東北専門記者会＞

【問い合わせ先】
国土交通省　東北地方整備局　岩手河川国道事務所
〒020-0066　盛岡市上田4丁目2－2
副所長（道路）　木越（きごし）　養一（よういち）（内線205）
電話　019－624－3131（代表）
交通対策課長　佐藤（さとう）　優（まさる）（内線471）
電話　019－624－3291（交通対策課直通）

国道４号　岩手県金ケ崎町三ケ尻


三ケ尻（みかじり）交差点改良での右左折レーン設置で、交差点の渋滞が緩和

（平成28年3月31日完成）






交差点改良整備概要



渋滞削減効果

◆朝混雑時の通過時間と最大渋滞長が減少し、渋滞が緩和
（ 通過時間：5分18秒⇒1分18秒　最大渋滞長：600m⇒160m ）

▼最大渋滞長・交差点最大通過時間の変化



資料：渋滞長調査結果（完成前：H27.8.6、完成後：H28.4.21）





A方向（下り）：交差点付近では渋滞長や通過時間は短くなっている。





B方向（上り）：金ケ崎工業団地への右折車両が円滑に流れ、渋滞長や通過時間は短くなっている。

課題





当該箇所前後の2車線区間については、完成後も渋滞が発生している状況。