国土交通省　東北地方整備局
青森河川国道事務所
Aomori office of river & National highway

記者発表
Press Release

記者発表資料

平成３１年　４月２５日
国土交通省青森河川国道事務所

岩木川『芦野堰緊急復旧工事』の工事情報
～かんがい用水が取水可能になりました～

岩木川　芦野堰のゴム堰損傷に伴い、４月１８日より２４時間体制で仮締切工事を進めてきました。２５日に仮締切が完成したことにより、かんがい用水の取水が可能となりました。

〇仮締切工事の概要

この仮締切は、現在機能していないゴム堰の代わりの堰の役目を担っており、５月から始まるかんがい用水を例年どおり取水することが可能になりました。

〇今後の予定

今後は、ゴム堰の損傷した原因の究明と、補修工事を行う予定です。

設置した仮締切は、ゴム堰の補修が終わるまで堰の機能を果たし続けなければならないため、継続的に監視していく必要があります。

〇動画映像

仮締切工事がほぼ完了している 24 日時点の動画をＨＰで見ることが出来ます。
青森河川国道事務所　http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/

発表記者会　：　青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　青森河川国道事務所
青森市中央三丁目２０－３８　　電話０１７－７３４－４５２１（代表）

副所長（河川）　　櫻井（さくらい）　隆広（たかひろ）（内線２０４）

芦野堰緊急復旧工事　仮締切工事が完了するまで











