記者発表資料

令和５年４月１７日
湯沢河川国道事務所

約170㎞の堤防を歩いて点検しています

～　出水期前に堤防の安全性を確認します　～

湯沢河川国道事務所では、本格的な梅雨入りを前に大雨による洪水に備えて、当事務所が管理する雄物川上流の延長170㎞の堤防を徒歩により目視点検しています。
１班4人体制で、全14日間で実施する予定です。

■点検方法

職員等による４人１組で１日あたり約10㎞を徒歩で、堤防及び高水護岸の変状や損傷状況を目視等により確認します。

■点検予定日（別紙位置図参照）

4月11日から5月17日までのうち、14日間で点検を実施し、梅雨入り前に全ての堤防の点検を終わらせます。

■参加人数

のべ約70名（職員、防災エキスパート、河川維持工事業者等）

※現地での取材を希望される場合は、以下「問い合わせ先」へ事前にご連絡願います。

※発表記者会：秋田県政記者会、横手記者会、大仙市地方紙

～　問い合わせ先　～
国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
電話：0183-73-3174（代表）
副所長（河川）　阿部（あべ）　健一（けんいち）　（内線２０４）
河川管理課長　　栗田（くりた）　政芳（まさよし）　（内線３３１）

R5 堤防徒歩点検区間（案）

凡 例

大曲管内

十文字管

令 和 5 年 度 徒 歩 点 検 区 間 一 覧 表

	大曲管内 河川名	開始位置	終了位置	距離
①	雄物川	雄物川左44.4k（雄物川第二橋下流）	雄物川左36.5k（強首橋左岸輪中堤下流）	7.9km
②	雄物川	雄物川右37.6k（福部羅排水樋門下流）	雄物川右31.0k（湯沢秋田管内境界）	6.6km =14.5km
③	雄物川	雄物川右59.0k+60（岳見橋右岸） 雄物川左50.4k（刈和野橋左岸上流）	雄物川右48.8k（刈和野橋右岸上流） 雄物川左45.4k（下モ野揚水機場上流）	10.6km 5.0km =15.6km
③	雄物川	雄物川左71.2k+220（雄物川第一橋左岸） 雄物川左59.0k	雄物川左62.2k（大曲大橋左岸下流） 雄物川左54.2k	9.7km 4.5km =14.2km
④	雄物川 丸子川 玉川	雄物川右59.0k+60（岳見橋右岸）	玉川右6.8k（松倉橋右岸上流）	3.5+6.5 =10.0km
⑤	雄物川 丸子川 玉川	丸子川左0.0k（姫神橋右岸） 玉川左0.6k+34（玉川橋左岸）	雄物川右61.6k+100（玉川橋左岸） 玉川左6.8k（松倉橋左岸上流）	4.4km 6.7km =11.1km
⑥	雄物川 横手川	雄物川右75.2k（管理境） 横手川左0.0k	雄物川右63.4k+150（姫神橋右岸） 横手川右0.0k	11.6km 2.4km =14.0km

	十文字管内 河川名	開始位置	終了位置	距離
⑦	雄物川 大納川	大納川左1.0k+115(左77.8k付近)（大納川橋左岸）	雄物川左71.2k+220（雄物川第一橋左岸）	9.3km
⑦	雄物川 大納川	雄物川右78.6k（大上橋下流）	雄物川右75.2k（管理境）	3.4km =12.7km
⑧	雄物川 大納川	雄物川左96.6k（京塚橋左岸）	雄物川左89.4k（鵜ノ巣排水樋門上流）	7.2km
⑨	雄物川 大納川	雄物川左89.4k（鵜ノ巣排水樋門上流）	大納川右1.0k+170(左78.0k付近)（大納川橋右岸）	8.9km
⑩	雄物川	雄物川右89.2k（砂山堰樋管）	雄物川右84.6k（新雄物川橋下流）	5.4km
⑩	雄物川	雄物川右85.2k（新雄物川橋下流）	雄物川右81.4k（沼館橋右岸下流）	4.5km
⑩	雄物川	雄物川右80.4k（手取排水樋管下流）	雄物川右78.6k（大上橋下流）	1.8km =11.7km
⑪	雄物川 皆瀬川 成瀬川	雄物川右89.2k（砂山堰樋管）	雄物川右93.2k+48（今泉橋右岸）	5.5km
⑪	雄物川 皆瀬川 成瀬川	皆瀬川右0.0k（今泉橋右岸上流）	皆瀬川右7.4k（八木排水樋管）	7.7km
⑫	雄物川 皆瀬川 成瀬川	成瀬川左2.0k（真人橋経由成瀬大橋左岸）	成瀬川右0.4k+104（成瀬川橋右岸）	4.5km =17.7km
⑫	雄物川 皆瀬川 成瀬川	皆瀬川左6.2k（岩崎橋左岸上流）	皆瀬川左0.2k（雄物川合流）	6.2km
⑫	雄物川 皆瀬川 成瀬川	雄物川右95.2k（落合第一排水樋管）	雄物川右102.2k（中川原橋右岸）	7.0km =13.2km
⑬	雄物川	雄物川左111.2k（岩館橋左岸下流）	雄物川左96.6k（京塚橋左岸）	14.6km
⑭	雄物川	雄物川右113.6k（岩館橋右岸上流）	雄物川右102.2k（中川原橋右岸）	11.7km

