記者発表資料

令和６年３月２２日
国　土　交　通　省
磐 城 国 道 事 務 所

国道49号　向町田交差点（いわき市好間町）の交通事故対策が完成

～左折レーンの設置及び右折レーンの延伸により安全性が向上～

国土交通省では、交通事故の危険性が高い区間において重点的に対策を行う「事故ゼロプラン」を推進しています。

いわき市好間町の向町田交差点は、国道49号から中好間・下好間地区に向けて右左折する車両が多いため、右左折車両に対する追突事故が多く発生していました。

このため、磐城国道事務所では、当該交差点の上り方面に左折レーンを設置するとともに下り方面の右折レーンを延伸する対策を実施していましたが、今般、工事が完成しましたのでお知らせします。

１．工事完成日　　：　令和6年3月22日（金）

２．位置図及び対策内容　：　別紙のとおり

＊工事規制等へのご協力ありがとうございました。

【発表記者会等】：いわき記者会、いわき記者クラブ、いわき市広報広聴課

〈問い合わせ先〉

国土交通省　東北地方整備局　磐城国道事務所
TEL　0246-23-2211(代表)

副所長　　田中　隆紹　（内線　205）

管理課長　　金野　浩　（内線　431）

位置図



【出典：地理院地図に当該交差点等を追記して記載】

対策内容

●平面図



●横断図

【整備前（上り車線）】



【整備後（上り車線）】



●整備前後の写真

【整備前】



【整備後】

