湯田ダムだより

令和8年8月　Vol.137
北上川ダム統合管理事務所
湯田ダム管理支所

既往1位の洪水を記録！

8／1、2 洪水特集

　8月1日から2日にかけて、前線の影響により湯田ダム周辺では西和賀町、北上市に大雨洪水警報が発令され湯田ダム流域では262mmもの雨が降りました。
　湯田ダムでは管理開始以来62年で初めて、計画的規模を超える洪水が発生し、洪水調節を行いました。緊急放流の可能性もありましたが、予想より雨が少なくなり、また、職員が日頃の訓練を生かして迅速に対応することができ、緊急放流を実施することなく洪水被害を抑えることができました。

【8/2 15時撮影】

NHK取材



NHK盛岡放送局の「おばんですいわて」に取材いただきました。

番組は「大雨1ヶ月湯田ダムであの時何が」として9月1日に放映されました。



予備ゲートが隠れるまであと1メートルというところでした。

たくさんの流木



大石仮橋付近
【8/4撮影】

こんなに流木が流れてきました。



【8/4撮影】



これは、流木の量を計測しているんだよ！

8/1、2日 湯田ダムの状況



【7/30洪水前】




【8/2 15時頃】

計画規模を上回る「既往第1位となる2,470㎥/s」の流入量を記録。

約5,900万㎥(東京ドーム約48杯分)をダムに貯留し下流河川の水位を抑制しました。

一時、ダムの洪水時最高水位を超過する予測が示され、異常洪水時防災操作(緊急放流)が必要となる可能性(ダム下流の北上市で避難指示発令の可能性)がありました。



編集後記

夏祭りやお盆など、何かと行事の多かった8月でした。季節の変わり目ですので、体調に気をつけながら秋の訪れを楽しみましょう！(T)

〒024-0341
岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44地割162-15
TEL：0197-74-2011
FAX：0197-74-2013

北上川ダム統合管理事務所
HPはこちら