積算内訳書

１．業務名

業務名	鳴子ダム堆砂測量
履行場所	鳴子ダム

２．業務内容

１）事務所名　　鳴子ダム管理所　管理係

２）履行期間　　267 日間　　自　令和　8年 1月 7日

至　令和　8年 9月30日

３）設計説明

本業務は、鳴子ダム貯水池において深浅測量(ナローマルチビームを用いた深浅測量等)により堆砂測量を実施し、堆砂量及び貯水容量計算を行い、ダム管理のための基礎資料とするものである。

４）業務内容

別紙のとおり

国土交通省　東北地方整備局

積算内訳書

業務名	鳴子ダム堆砂測量	業 種	測量業務
		項 目	応用測量

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応用測量	式	1	12,102,825	
深浅測量	式	1	12,102,825	
深浅測量	式	1	462,976	作業計画 1 業務 現地踏査 (7)1 (km)式
ダム・貯水池深浅測量	式	1	5,499,892	機器艤装・撤去 1 式 ダム・貯水池深浅測量 1.33 km2
データ解析	式	1	3,347,610	データ解析・図面作成 1.33 km2
とりまとめ	式	1	2,255,291	堆砂量計算 1 式 貯水池容量計算 1 式 とりまとめ 1 式
報告書作成	式	1	537,056	報告書作成 1 式
共通	式	1	163,750	
共通	式	1	163,750	
打合せ等	式	1	163,750	打合せ 1 式
直接経費	式	1	170,733	
直接経費	式	1	170,733	

積算内訳書

業務名	鳴子ダム堆砂測量	業 種	測量業務
		項 目	直接経費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	47,733	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費	式	1	123,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費	式	1	12,437,308	
間接測量費	式	1	9,082,692	
諸経費	式	1	9,082,692	
測量業務価格	式	1	21,520,000	

国土交通省　東北地方整備局