記者発表資料

令和８年１１月６日
東北地方整備局
酒田河川国道事務所

さみだれ大堰２号ゲートの不具合発生について（第１報）

最上川に設置されている「さみだれ大堰」では、現在、3号ゲート更新工事を実施しているところですが、本日、2号ゲートにおいて空気が漏れる不具合が発生し、ゲートを起立できない状態であることを確認しました。

現在、現地において詳細な状況確認を進めておりますが、不具合の原因や発生メカニズムなどの詳細については、現在調査を行っているところです。酒田河川国道事務所では、原因の把握と状況の確認を進めるとともに、必要な対応を適切かつ速やかに実施してまいります。

なお、来年度のかんがい用水の取水に支障が生じないように関係機関と十分に情報共有を図りながら連携し、必要な対応に努めてまいります。

１．さみだれ大堰の概要

所　在　地：左岸：山形県東田川郡庄内町清川地内、右岸：山形県酒田市柏谷沢地内
形　　式：ゴム引布製起伏ゲート
径　　間：41.9m×5 径間＝全長 209.5m
完　成　年：平成8年（1996 年）
目　　的：河床の安定化及びかんがい用水の取水位確保

２．不具合の発生日時

令和8年11月6日(金)　9時10分頃

３．堰の状況と不具合の内容

3号ゲート更新工事の実施にあたり、施工時の流水の影響を軽減するため、さみだれ大堰の5門のゴム製ゲートのうち、2号ゲートのゴム袋体のみに空気を注入し、ゲートを起立した状態で運用していましたが、2号ゲートに空気が漏れる不具合が発生し、ゲートを起立できない状態となりました。

４．ゲート不具合に伴う対応

酒田河川国道事務所では、専門業者等の協力を得ながら、現地において詳細な状況確認を進めております。今後、早急に専門家の協力を得て、不具合の原因や発生メカニズムなどの詳細について調査を行ってまいります。

今後、必要な対応を適切かつ速やかに実施してまいります。

※さみだれ大堰のゲート更新（2～5号）については、令和7年度から令和10年度までに実施する予定であり、3号ゲートは、現在更新工事を進めていますが、今年度中完了予定です。

発表記者会：山形県政記者クラブ、酒田記者クラブ、鶴岡記者会、
東北建設専門誌記者会、山形建設業界専門誌

お問い合わせ

国土交通省酒田河川国道事務所

（住所）山形県酒田市上安町１－２－１
（電話）0234－27－3331（代表）もしくは 0234－27－3497（河川管理課直通）

技術副所長　　佐藤　禎夫（さとう　さちお）　（内線204）
占用調整管理官　永野　透　（ながの　とおる）　（内線303）
河川管理課長　　猪熊　茂　（いのくま　しげる）（内線331）


さみだれ大堰の位置



全景写真（R8.8.17 撮影） 3号ゲート不具合発生時の状況



■ 堰断面図



2号ゲート不具合箇所の状況（R8.11.6 撮影）

