別　紙

一般国道１３号は、福島市を起点とし、秋田市に至る総延長約３４７ｋｍの主要幹線道路です。このうち、山形県南陽市川樋～山形市半郷間に位置する「上山バイパス」は、国道１３号の狭小区間における交通混雑の解消、事故発生時の代替路線の確保などを目的として整備している延長１７．２ｋｍの事業です。

上山バイパスは、昭和５４年度に事業着手したものであり、これまでにＬ＝１０．５ｋｍが部分供用しております。今回１２月２１日に供用開始するＬ＝１．２ｋｍの他、残る南陽市川樋～上山市中川間のＬ＝５．５ｋｍにつきましては、平成２１年度の暫定供用を目指して工事を進めております。

（１）事業概要

・起　　点：　山形県南陽市川樋
・終　　点：　山形県山形市半郷
・延　　長：　１７．２ｋｍ
・道路種別：　第３種第１級
・計画車線数：４車線
・計画幅員：　２８．０ｍ（暫定２車幅員１４．５ｍ）
・設計速度：　８０ｋｍ／ｈ

（２）事業経緯

・事業着手　　昭和５４年度
・用地着手　　昭和５５年度
・工事着手　　昭和５７年度
・部分供用　　昭和６０年度～平成１４年度　Ｌ＝１０．５km
　・完成４車線供用Ｌ＝５．７ｋｍ
　・暫定２車線供用Ｌ＝４．８ｋｍ

（３）今回完成区間の効果

当区間の供用により、川口交差点の渋滞解消や交通事故低減による安全性の向上が期待されます。